

COMUNE DI FILAGO  
Provincia di Bergamo

## **PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

**Ristrutturazione dell'ex Municipio per la realizzazione della  
nuova Biblioteca**



**STIMA INCIDENZA COSTI SICUREZZA**  
ALLEGATO "N"

BERGAMO febbraio 2018

**Progettista:**  
**ROTA MARTIR ALESSANDRO architetto**

# **STIMA INCIDENZA SICUREZZA**

**OGGETTO:** ONERI DELLA SICUREZZA\_RISTRUTTURAZIONE DELL'EX  
MUNICIPIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA-  
P.ZZA DANTE ALIGHIERI

**COMMITTENTE:** Comune di Filago

Data, 15/02/2018

**IL TECNICO**  
Rota Martir Arch. Alessandro

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>			
1 X.1.	Riunione di coordinaemnto tra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinamento per l'esecuzione dcei lavori, prevista all'inizio dei lavori e ad ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice SOMMANO a corpo	1,00	2'250,00	2'250,00
2 X.1.10.10	Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a w.c. chimico, completo di ogni accessorio, compreso trasporto, posizionamento, igienizzazione e smaltimento periodico dei reflui, costo mensile. SOMMANO cadauno	12,00	180,00	2'160,00
3 X.1.15.15	Nolo di quadro elettrici di cantiere (ASC) comprensivi di cavo di alimentazione, quadro generale di distribuzione, impianto di messa a terra con dichiarazione di conformità da elettricista abilitato. SOMMANO cadauno	1,00	1'800,00	1'800,00
4 x.1.5.5	Recinzione provvisoria di canteire di altezza non inferiore a 2 metri, mediante elementi modulari metallici posati a terra su basamenti prefabbricati in calcestruzzo, per tutta la durata del cantiere.. SOMMANO a corpo	1,00	1'000,00	1'000,00
5 X.1.5.55	Estintore a polvere da 6 Kg omologato, montato corredato da cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. SOMMANO cadauno	12,00	15,00	180,00
6 X.1.5.56	Pacchetto di medicazione con contenuto minimo di cui all'Allegato 2 del D.M. 388/2003, comprese eventuali reintegrazioni del contenuto. SOMMANO cadauno	1,00	60,00	60,00
7 X.1.5.60	Cassetta pronto soccorso con contenuto minimo di cui all'Allegato 1 delD.M. 388/2003, comprese eventuali reintegrazioni del contenuto. SOMMANO cadauno	1,00	100,00	100,00
8 X.1.5.70	Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di qualunque dimensioni e forma ed altezza. SOMMANO cadauno	1,00	850,00	850,00
9 X.2	Fornitura e posa in opera di Cartello di cantiere da predisporre su indicazioni fornite dalla D.L. SOMMANO a corpo	1,00	1'200,00	1'200,00
10 X.2.15.25	Delimitazione e occupazione suolo pubblico per area destinata allo stoccaggio temporaneo dei materiali e baraccamenti di cantiere. SOMMANO a corpo	1,00	1'900,00	1'900,00
11 X.4.15.5	Dispositivi di protezione della testa, dei piedi, dell'udito, delle vie respiratorie, contro caduta dall'alto, della vista. SOMMANO a corpo	1,00	2'000,00	2'000,00
12 Z.1.20.10	Fornitura e posa in opera di cartelli obbligo, divieto, pericolo, informazione, nolo di segnaletica luminosa lampeggiante da installare su ponteggi, per tutta la durata del cantiere. SOMMANO a corpo	1,00	1'500,00	1'500,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			15'000,00
	<b>T O T A L E euro</b>			15'000,00
	Data, 15/02/2018			
	<b>Il Tecnico</b> Rota Martir Arch. Alessandro			
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			