

# ALLEGATO "C"

**Comune di Corzano**  
Provincia di Brescia

## STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** MODIFICA INTERSEZIONE ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA  
TRA LA S.P. 16 E VIA GARIBALDI IN COMUNE DI CORZANO

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale del Comune di Corzano.

**CANTIERE:** S.P. 16 (via Giuseppe Ungaretti) / via Giuseppe Garibaldi / via Casnia Casseviso,  
Corzano (Brescia)

Brescia, 20/07/2018

### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Geometra Schiavo Denis)

*per presa visione*

### IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(Sindaco pro-tempore Benzoni Giovanni)

#### **Geometra Schiavo Denis**

Via Parenzo n°. 7/d  
25125 Brescia (Brescia)  
Tel.: +39-030/3531989; +39-338/9604650 - Fax: .  
E-Mail: [home.schiavo@teletu.it](mailto:home.schiavo@teletu.it); [denis.schiavo@geopec.it](mailto:denis.schiavo@geopec.it)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 01.02.060.00 1a	Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi Ø 22 infissi a terra e rete di plastica fissata su correnti in legno, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese.	3,00	50,00			150,00		
	SOMMANO ml/mese					150,00	9,15	1'372,50
2 01.03.001.00 1a	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese.	3,00	4,00		2,000	24,00		
	SOMMANO m2/mese					24,00	16,63	399,12
3 01.06.140.00 1	Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico per box prefabbricati o baracche di dimensioni cm 240x450x240, posato in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		3,85	3,810	0,300	4,40		
	SOMMANO m3					4,40	248,20	1'092,08
4 01.06.001.00 1a	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a uffici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese.					3,00		
	SOMMANO cad./mese					3,00	339,46	1'018,38
5 01.06.100.00 1a	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese.					3,00		
	SOMMANO cad./mese					3,00	84,15	252,45
6 01.06.120.00 1a	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il primo mese.					3,00		
	SOMMANO cad./mese					3,00	112,84	338,52
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'473,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'473,05
7 01.07.260.00 1	Rianimatore manuale in valigetta , dimensioni :cm 33 x 14 x 20 h di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	88,00	88,00
8 01.07.001.00 1	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	14,30	14,30
9 04.13.002.00 1a	Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.					7,00		
	SOMMANO cad.*sem.					7,00	1,29	9,03
10 04.13.020.00 1a	Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.					7,00		
	SOMMANO cad.*sem.					7,00	2,55	17,85
11 04.13.040.00 2a	Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parte, di forma rettangolare, lato mm 165x140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.					7,00 0,01		
	arrotondamento SOMMANO cad.*sem.					7,01	2,94	20,61
12 01.08.020.00 1b	Estintore ad anidride carbonica CO2 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 2 ; classe 34BC ; costo mensile.	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO cad.*mesi					6,00	10,36	62,16
13 02.10.240.00 1	Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100 m, il montaggio e lo smontaggio; costo mensile.					3,00		
	SOMMANO cad.*mesi					3,00	98,00	294,00
	A R I P O R T A R E							4'979,00

