

**Comune di Corte Franca**  
Provincia di Brescia

pag. 1

**ELENCO PREZZI**  
**Lavori a Corpo e a Misura**

**OGGETTO:** Manutenzione Straordinaria di Strade Comunali per il miglioramento della Sicurezza e della Viabilità. Settembre 2019

**COMMITTENTE:** Comune di Corte Franca

Corte Franca, 07/02/2020

**IL TECNICO**  
Ing. Belotti Bruno

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b><u>VOCA MISURA</u></b>		
Nr. 1 07.02.03.05	ACCESSO ALLE DISCARICHE (COMPRESA ECOTASSA), per smaltimento di materiali proveniente dai lavori e non già computati nella voce relativa compreso carico trasporto e scarico. <b>euro (sei/00)</b>	m3	6,00
Nr. 2 07.02.03.06	TAGLIO DI BITUMATURA eseguito con mezzi meccanici: <b>euro (uno/20)</b>	m	1,20
Nr. 3 07.02.03.10	Preparazione del piano di posa della pavimentazione mediante scarifica meccanica, fino ad un'altezza massima di cm 10-15, compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione del piano atto a ricevere la pavimentazione; compreso il trasporto alle discariche di eventuali eccedenze, nonchè l'onere di accesso alle discariche ed ecotassa, ed esclusa la sola fornitura dell'eventuale materiale necessario alla ricarica: <b>euro (quattro/50)</b>	m2	4,50
Nr. 4 07.02.03.17.0 bb	Demolizione e sostituzione di cordoli esistenti ammalorati o deformati o interessati da lavori nonchè cordoli sconnessi, con nuovi cordoli questi compresi posati su sottofondo in calcestruzzo, questo e rinfilanchi in calcestruzzo compresi nel prezzo, compreso lo scavo cordoli curvi: sezione 12/15x25 <b>euro (trenta/00)</b>	m	30,00
Nr. 5 07.02.03.26.0	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in presenza di chiusini che nel caso alcuni vengano smossi vanno solidarizzati l'analisi prezzo contempla tale eventuale onere, la lavorazione va effettuata con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico, nonchè per il carico, trasporto e scarico a deposito, o reimpiego del materiale di risulta e compreso l'onere di accesso alle discariche ed Ecotassa, nonchè pulizia del piano di posa pronto a ricevere l'emulsione questa quotata a parte : per spessore da cm 3 in presenza di chiusini <b>euro (due/30)</b>	m2	2,30
Nr. 6 07.02.03.27	Rimozione e posizionamento in quota di chiusini o griglie (dimensioni massime cm 50x70, o diametro cm 80 per dimensioni superiori vengono conteggiati in misura doppia ossia uno vale 2) esistenti, per una differenza di quota non superiore a cm 10, compreso il trasporto ed allontanamento dell'eventuale materiale di risulta ed incluso ogni materiale occorrente per la corretta esecuzione, compreso l'onere di accesso alle discariche: <b>euro (cinquantadue/50)</b>	cad.	52,50
Nr. 7 07.02.03.28	BINDER costituito da 5 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetto pezzatura fino a 20 mm compreso stesa e rullatura fino a chiusura: <b>euro (sei/00)</b>	m2	6,00
Nr. 8 07.02.03.30.0	Emulsione bituminosa al 50% di bitume 180/200: su strati esistenti, in ragione di 0,80 kg/m2 posata sulle porzioni a raccordo con asfaltatura esistente <b>euro (zero/60)</b>	m2	0,60
Nr. 9 07.02.03.30.0	Emulsione bituminosa al 50% di bitume 180/200: sui marciapiedi esistenti in ragione di 0,80 kg/m2 <b>euro (uno/00)</b>	m2	1,00
Nr. 10 07.02.03.30.b	FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI con finitura superficiale costituita da tappetino di usura in conglomerato bituminoso con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico, nonchè per il carico, la pulizia del fondo per la stesa della corretta emulsione questa ultima contata a parte, trasporto e scarico a deposito, e l'onere di accesso alle discariche ed Ecotassa, o reimpiego del materiale di risulta: per spessore da cm 2 a 3 in presenza di chiusini <b>euro (cinque/50)</b>	m2	5,50
Nr. 11 07.02.03.31.0 c.m.	TAPPETO DI USURA DA REALIZZARE SUI MARCIAPIEDI in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100- 180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, compresa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa questa esclusa: spessore finito 25 mm. <b>euro (otto/00)</b>	m2	8,00
Nr. 12 07.02.03.33	PULIZIA DEL PIANO DI POSA di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso ossia del piano stradale interessato all'asfaltatura mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, scopatura ed aspirazione con adeguato macchinario e sgombero del materiale di risulta: <b>euro (zero/25)</b>	m2	0,25
Nr. 13 07.02.03.35.c	TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100- 180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 30 mm compreso fresatura di attacco per raccordo livello Operativamente inoltre, nel caso l'asfaltatura avvenga in due fasi, tipicamente interessando in un primo tempo una corsia e poi successivamente quella parallela, eseguire la sovrapposizione di minimo 15 cm. di materiale tra una passata e l'altra al fine di evitare la formazione di fessura centrale. <b>euro (cinque/00)</b>	m2	5,00
Nr. 14 NP.01	Fornitura e posa di manto antiradice costituito da telo in polietilene colore nero o grigio con spessore pari a 0,50 mm e massa areica pari a 0,900 g/cm3, con allungamento >=18 secondo DIN EN ISO 527, resistenza al punzonamento >=45 N/mm secondo DIN 53515. Da stendere alla base del vialetto prima del getto del magrone e rete elettrosaldata con sovrapposizioni >= a 1,50 m. <b>euro (tre/80)</b>	m2	3,80
Nr. 15	Formazione di segnaletica orizzontale, valutazione al mq. per formazione di fasce d'arresto, zebra, simboli vari e scritte, eseguita con		



COMMITTENTE: Comune di Corte Franca ['computomisecorpo'] (C:\LAVORO\COMUNECORTE-FRANCA\ASFALTATURE2019\COMPUTOprimusAMISURAGEROLDI\