

AD	ADDOLCITORE A RESINE 4000 litri/h
BL	BOLLITORE ACCUMULO ACQUA CALDA SANITARIA CAPACITA' 1500 litri
C1	CALDAIA POT. 330 KW MARCA HOVAL ULTRGAS 350
C2	CALDAIA POT. 330 KW MARCA HOVAL ULTRGAS 350
CI	CONTATORE AD IMPULSI
CRF	CENTRALINA RILEVATORI FUGHE GAS
EA	ELIMINATORE ARIA
EV	ELETTROVALVOLA GAS METANO A RIARMO MANUALE ø3"
DA	DISAREATORE tipo CALEFFI DISCAL mod. 551 DN80
DF	DEFANGATORE tipo CALEFFI DISCALDIRT mod. 546 DN100
DP	STAZIONE D AQ SDB TWINI DOSAGGIO PROPORZIONALE marca AQASOFT mod.
FC	FILTRO A CALZA ø1"
FS1	FILTRO STABILIZZATORE GAS METANO ø2"
FS2	FILTRO STABILIZZATORE GAS METANO ø2"
GA1	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO ø2"
GA2	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO ø2"
GR	GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO ø1/2"
M1	MANOMETRO SCALA 0 – 6 bar
P	POZZETTO OMOLOGATO I.S.P.E.S.L.
P1	POMPA GEMELLARE Q. 22,00 mc/h PREV.70 KPa WILO MOD. STRATOS MAXO-D 65/05-12 1/240/50Hz 0,95 KW
P2	POMPA GEMELLARE Q. 9,50 mc/h PREV.100 KPa WILO MOD. STRATOS MAXO-D 40/05-12 1/240/50Hz 0,49 KW
P3	POMPA GEMELLARE Q. 15,00 mc/h PREV.90 KPa WILO MOD. STRATOS MAXO-D 40/05-16 1/240/50Hz 0,64 KW
P4	POMPA GEMELLARE Q. 4,50 mc/h PREV.80 KPa WILO MOD. STRATOS MAXO-D 40/05-12 1/240/50Hz 0,49 KW
P5	POMPA GEMELLARE Q. 11,50 mc/h PREV.100 KPa WILO MOD. STRATOS MAXO-D 40/05-16 1/240/50Hz 0,64 KW
P6	POMPA GEMELLARE Q. 6,50 mc/h PREV.100 KPa WILO MOD. STRATOS MAXO-D 40/05-12 1/240/50Hz 0,49 KW
P7	POMPA GEMELLARE Q. 3,20 mc/h PREV. 40 KPa WILO MOD. STRATOS MAXO-D 30/05-6 1/240/50Hz 0,14 KW
P8	POMPA Q. 1,80 mc/h PREV.40 KPa WILO MOD. STRATOS PICO Z 20/1-6 1/240/50Hz 0,05 KW
P9	POMPA GEMELLARE Q.27,60 mc/h PREV. 58 KPa WILO MOD. STRATOS MAXO-D 80/05-6 1/240/50Hz 0,82 KW
P10	POMPA GEMELLARE Q.27,60 mc/h PREV. 58 KPa WILO MOD. STRATOS MAXO-D 80/05-6 1/240/50Hz 0,82 KW
P11	POMPA SOMMERGIBILE Q.13,00 mc/h PREV. 60 KPA MARCA WILO MODELLO Drain TS 40/14 1/240/50Hz 0,75 KW
PS	PRESSOSTATO DI SICUREZZA OMOLOGATO I.S.P.E.S.L.
RF	RIVELATORE FUGHE GAS
SA	SEPARATORE D'ARIA
SC1	SCAMBIATORE PIASTRE POT. 330 KW
SC2	SCAMBIATORE PIASTRE POT. 330 KW
SC3	SCAMBIATORE PIASTRE POT. 110 KW
SE	SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA SAUTER MOD. EGT301F102
ST1	SONDA DI TEMPERATURA SAUTER MOD. EGT346F102
ST2	SONDA DI TEMPERATURA SAUTER MOD. EGT355F902
ST3	SONDA DI TEMPERATURA SAUTER MOD. EGT347F102
T	TERMOMETRO SCALA 0 – 120° C
TS	TERMOSTATO DI SICUREZZA OMOLOGATO I.S.P.E.S.L.
VA	VALVOLA A CUNEO GOMMATO
VE	VASO D'ESPANSIONE OMOLOGATO I.S.P.E.S.L.
VG	VALVOLA A SFERA GAS METANO
VIC1	VALVOLA INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE OMOLOGATA I.S.P.E.S.L. ø2"
VIC2	VALVOLA INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE OMOLOGATA I.S.P.E.S.L. ø2"
VR1	VALVOLA A 3 VIE SAUTER MOD. MH32F40F200 + ADM322SF122
VR2	VALVOLA A 3 VIE SAUTER MOD. MH32F50F200 + ADM322SF122
VR3	VALVOLA A 3 VIE SAUTER MOD. MH32F32F200 + ADM322SF122
VR4	VALVOLA A 3 VIE SAUTER MOD. MH32F40F200 + ADM322SF122
VR5	VALVOLA A 3 VIE SAUTER MOD. B6R40F310 + AVM234SF132.5
VR	VALVOLA DI RITEGNO TIPO EUROPA
VRP	VALVOLA DI RITEGNO TIPO WAFER
VS1	VALVOLA DI SICUREZZA OMOLOGATA I.S.P.E.S.L. ø1" TARATA 3.0 bar
VS2	VALVOLA DI SICUREZZA OMOLOGATA I.S.P.E.S.L. ø1" TARATA 3.0 bar
VT	VALVOLA DI TARATURA DN65



SEZIONE A-A



CENTRALE TERMICA scala 1:50

COMUNE DI GESSATE

SCUOLA PRIMARIA A.DIAZ – ICS A.FAIPO'

VIALE EUROPA, 2

STUDIO EMME

VIA G. Oberdan, 36 – 20040 Cambiago (MI)

Fax 0295308857 – Tel. 0295308045

E-MAIL: studio@studioemme.mi.it

Per. Ind.

Enzo Mapelli

OGGETTO

PIANTA - SEZIONE - SCHEMA FUNZIONALE QUOTATO CENTRALE TERMICA

SCALA	DOCUMENTO
1:50	931-D-D-006M-00

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
00	20/07/20	PRIMA EMISSIONE	MAPELLI S.	MAPELLI

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI

Comune di Gessate, Prot. n. 0010465 del 10-08-2020 in arrivo Cat. 6 Cl. 5