

Provincia di Brescia

Settore EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

Ufficio Progettazione Edilizia Scolastica e Direzione dei Lavori

Edificio scolastico:

I.I.S. "G. BONSIGNORI"

Ubicazione:

Comune di Remedello, via Avis

Intervento:

Messa in sicurezza
ed efficientamento energetico

Oggetto tavola:
Planimetria con indicazione indagini in situ

Numero tavola:
L.240.20.PE.D.302

Scala:
1:100

Il Direttore del Settore delle Grandi Infrastrutture:

Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

R.U.P.:
Arch. Daniela Massarelli

Progettista:
Ing. Luca Vitali

Direttore Lavori:

Collaboratori:

Progettista Strutture:
Ing. Luca Vitali

C.S.P.:
Ing. Luca Vitali

C.S.E.:

Nome File:

Redatto da:
Ing. Luca Vitali

Verificato da:

Data:

Data e Numero Revisione:

Luglio 2020

RISCONTRI DAI SONDAGGI			
N. IMMAGINE	ELEMENTO	MATERIALE RILEVATO	PROVE ESEGUITE
S1	Muratura perimetrale	Mattoni pieni/semipieni	Ispezione visiva Rilievo fotografico Microdemolizione con utensili manuali
S2	Pilastro	Cemento armato	Ispezione visiva Rilievo fotografico Microdemolizione con martello demolitore Asportazione di barra metallica Misurazione armature con calibro Prove sclerometriche
S3	Muratura perimetrale	Mattoni pieni/semipieni	Ispezione visiva Rilievo fotografico Microdemolizione con utensili manuali
S4	Muratura perimetrale	Mattoni pieni/semipieni	Ispezione visiva con endoscopio Rilievo fotografico Microdemolizione con utensili manuali
S5	Muratura perimetrale	Mattoni pieni/semipieni	Ispezione visiva con endoscopio Rilievo fotografico Microdemolizione con trapano a rotazione
S6	Muratura perimetrale	Mattoni pieni/semipieni	Ispezione visiva con endoscopio Rilievo fotografico Microdemolizione con trapano a rotazione
S7	Solaio	Solaio latero cemento	Ispezione visiva con endoscopio Rilievo fotografico Microdemolizione con trapano a rotazione
S8	Solaio	Solaio latero cemento	Ispezione visiva con endoscopio Rilievo fotografico Microdemolizione con trapano a rotazione
S9	Muratura interna	Mattoni pieni/semipieni	Ispezione visiva con endoscopio Rilievo fotografico Microdemolizione con utensili manuali
C1	Pilastro	Cemento armato	Ispezione visiva Rilievo fotografico Carotaggio
C2	Muratura perimetrale	Cemento armato	Ispezione visiva Rilievo fotografico Carotaggio
R1	Muratura perimetrale	Mattoni pieni/semipieni	Ispezione visiva Rilievo fotografico Microdemolizione con utensili manuali
R2	Muratura perimetrale	Mattoni pieni/semipieni	Ispezione visiva Rilievo fotografico Microdemolizione con utensili manuali
R3	Muratura perimetrale	Mattoni pieni/semipieni	Ispezione visiva Rilievo fotografico Microdemolizione con utensili manuali
R4	Muratura perimetrale	Mattoni pieni/semipieni	Ispezione visiva Rilievo fotografico Microdemolizione con utensili manuali
R5	Muratura perimetrale	Mattoni pieni/semipieni	Ispezione visiva Rilievo fotografico Microdemolizione con utensili manuali
P1	Solaio	Solaio latero cemento	Ispezione visiva con endoscopio Rilievo fotografico Microdemolizione con trapano a rotazione
P2	Solaio	Solaio latero cemento	Ispezione visiva con endoscopio Rilievo fotografico Microdemolizione con trapano a rotazione



FOTOGRAFIA R2



FOTOGRAFIA S9



FOTOGRAFIA C2



FOTOGRAFIA S5



FOTOGRAFIA S6



FOTOGRAFIA S1



FOTOGRAFIA S2



FOTOGRAFIA S8



FOTOGRAFIA C1



FOTOGRAFIA R1




FOTOGRAFIA R3



FOTOGRAFIA R4



FOTOGRAFIA R5




FOTOGRAFIA P1



FOTOGRAFIA P2



FOTOGRAFIA S3



FOTOGRAFIA S4



FOTOGRAFIA S7