

Comune Di
CAROBIO DEGLI ANGELI



Provincia di Bergamo

COMPUTO ESTIMATIVO

Riqualificazione vie comunali
-PRIORITA' 2-



BIM Architecture & Engineering+

Studio FACCHETTI
BIM Architecture & Engineering+

via Umberto Primo, n. 5 - Morengo (BG)
telefono e fax 0363-95694
mail. info@studiofacchetti.com
www.studiofacchetti.com

Il Tecnico

Ing. ANDREA FACCHETTI



Comune di CAROBBIO DEGLI ANGELI

Provincia di Bergamo

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' COMUNALE E SUPERAMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE - PRIORITA' 2

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI

Morengo, 08/07/2021

L'Impresa

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A CORPO</u>								
	VIA ROMA (SpCat 2)								
1 Z - fg.00.003a	Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti, richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per deposito materiali, ecc.. SpCat 2 - VIA ROMA Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE allestimento cantiere per via ROMA e via CROCIFISSO						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'020,00	1'020,00
2 Z - fg.00.004	Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti, pulizia dell'area, ecc.. SpCat 2 - VIA ROMA Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE smobilizzo cantiere per via ROMA e via CROCIFISSO						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	552,50	552,50
3 W2.03.025.00 5.a0	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/ recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a 3 cm SpCat 2 - VIA ROMA Cat 2 - DEMOLIZIONI scarificatratto di strada		1,00 1,00			720,000 590,000	720,00 590,00		
	SOMMANO...	mq.					1'310,00	2,64	3'458,40
4 W2.03.090.01 5.b0	Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg SpCat 2 - VIA ROMA Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE rimessa in quota chiusini in ghisa stradali						36,00		
	SOMMANO...	cad.					36,00	95,95	3'454,20
5 W2.03.025.01 0.b0	Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/ recupero per quantitativo inferiore a 300 m2 SpCat 2 - VIA ROMA Cat 2 - DEMOLIZIONI Pulizia delle zone di intervento		1,00			1310,000	1'310,00		
	SOMMANO...	mq.					1'310,00	2,13	2'790,30
6 W2.03.040.00 5	Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2 SpCat 2 - VIA ROMA Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE mano di attacco con emulsione bituminosa		1,00 1,00			720,000 590,000	720,00 590,00		
	SOMMANO...	mq.					1'310,00	1,31	1'716,10
7	Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso								
	A R I P O R T A R E								12'991,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								12'991,50
W2.03.040.02 0.a0	"tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) SpCat 2 - VIA ROMA Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE tappetino d'usura		1,00			1310,000	1'310,00		
	SOMMANO...	mq.					1'310,00	8,15	10'676,50
8 W2.03.095.00 5.a0	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm. alternate SpCat 2 - VIA ROMA Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE segnaletica orizzontale		1,00	600,00			600,00		
	SOMMANO...	m					600,00	0,65	390,00
9 A1.03.020.020 .c0	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto. SpCat 2 - VIA ROMA Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto		1,00	1310,00		0,030	39,30		
	SOMMANO...	mc.					39,30	11,86	466,10
	A R I P O R T A R E								24'524,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								24'524,10
	VIA CROCIFISSO (SpCat 3)								
10 W2.03.025.00 5.a0	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a 3 cm SpCat 3 - VIA CROCIFISSO Cat 2 - DEMOLIZIONI scarifica tratti di marciapiedi		1,00			855,000	855,00		
	SOMMANO...	mq.					855,00	2,64	2'257,20
11 W2.03.090.01 5.b0	Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg SpCat 3 - VIA CROCIFISSO Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE rimessa in quota chiusini in ghisa stradali						12,00		
	SOMMANO...	cad.					12,00	95,95	1'151,40
12 W2.03.025.01 0.b0	Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero per quantitativo inferiore a 300 m2 SpCat 3 - VIA CROCIFISSO Cat 2 - DEMOLIZIONI Pulizia delle zone di intervento		1,00			855,000	855,00		
	SOMMANO...	mq.					855,00	2,13	1'821,15
13 W2.03.040.00 5	Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2 SpCat 3 - VIA CROCIFISSO Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE mano di attacco con emulsione bituminosa		1,00			855,000	855,00		
	SOMMANO...	mq.					855,00	1,31	1'120,05
14 W2.03.040.02 0.a0	Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) SpCat 3 - VIA CROCIFISSO Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE tappetino d'usura		1,00			855,000	855,00		
	SOMMANO...	mq.					855,00	8,15	6'968,25
15 W2.03.095.00 5.a0	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm. alternate SpCat 3 - VIA CROCIFISSO Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE segnaletica orizzontale								
	SOMMANO...	m					0,00	0,65	0,00
16	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero								
	A R I P O R T A R E								37'842,15

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								38'146,36
17 Z - fg.00.003a	VIA BOLGARE (SpCat 6) Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti, richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per deposito materiali, ecc.. SpCat 6 - VIA BOLGARE Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE allestimento cantiere						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'020,00	1'020,00
18 Z - fg.00.004	Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti, pulizia dell'area, ecc.. SpCat 6 - VIA BOLGARE Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE smobilizzo cantiere						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	552,50	552,50
19 W2.03.025.00 5.a0	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/ recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a 3 cm SpCat 6 - VIA BOLGARE Cat 2 - DEMOLIZIONI scarifica tratti di strada scarifica tratti di marciapiedi		1,00 1,00			480,000 30,000	480,00 30,00		
	SOMMANO...	mq.					510,00	2,64	1'346,40
20 W2.03.090.01 5.b0	Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg SpCat 6 - VIA BOLGARE Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE rimessa in quota chiusini in ghisa stradali						3,00		
	SOMMANO...	cad.					3,00	95,95	287,85
21 W2.03.025.01 0.b0	Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/ recupero per quantitativo inferiore a 300 m2 SpCat 6 - VIA BOLGARE Cat 2 - DEMOLIZIONI Pulizia delle zone di intervento		1,00 1,00			480,000 30,000	480,00 30,00		
	SOMMANO...	mq.					510,00	2,13	1'086,30
22 W2.03.040.00 5	Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2 SpCat 6 - VIA BOLGARE Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE mano di attacco con emulsione bituminosa		1,00 1,00			480,000 30,000	480,00 30,00		
	SOMMANO...	mq.					510,00	1,31	668,10
23 W2.03.040.02	Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/								
	A R I P O R T A R E								43'107,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								43'107,51
0.a0	70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) SpCat 6 - VIA BOLGARE Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE tappetino d'usura		1,00			480,000 30,000	480,00 30,00		
	SOMMANO...	mq.					510,00	8,15	4'156,50
24 W2.03.095.00 5.a0	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm. alternate SpCat 6 - VIA BOLGARE Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE segnaletica orizzontale		1,00	120,00			120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	0,65	78,00
25 A1.03.020.020 .c0	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto. SpCat 6 - VIA BOLGARE Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto		1,00 1,00	480,00 30,00		0,030 0,030	14,40 0,90		
	SOMMANO...	mc.					15,30	11,86	181,46
	A R I P O R T A R E								47'523,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								47'523,47
	VIA BUTONIA (SpCat 4)								
26 Z - fg.00.003a	Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti, richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per deposito materiali, ecc.. SpCat 4 - VIA BUTONIA Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE allestimento cantiere per via BUTONIA e via DEL MOLINO						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'020,00	1'020,00
27 Z - fg.00.004	Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti, pulizia dell'area, ecc.. SpCat 4 - VIA BUTONIA Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE smobilizzo cantiere via BUTONIA e via DEL MOLINO						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	552,50	552,50
28 W2.03.025.00 5.a0	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a 3 cm SpCat 4 - VIA BUTONIA Cat 2 - DEMOLIZIONI scarifica tratti di strada		1,00			685,000	685,00		
			1,00			230,000	230,00		
			1,00			115,000	115,00		
	marciapiedi		1,00			100,000	100,00		
	SOMMANO...	mq.					1'130,00	2,64	2'983,20
29 W2.03.090.01 5.b0	Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg SpCat 4 - VIA BUTONIA Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE rimessa in quota chiusini in ghisa stradali						10,00		
	SOMMANO...	cad.					10,00	95,95	959,50
30 W2.03.025.01 0.b0	Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero per quantitativo inferiore a 300 m2 SpCat 4 - VIA BUTONIA Cat 2 - DEMOLIZIONI pulizia delle zone di intervento		1,00			685,000	685,00		
			1,00			230,000	230,00		
			1,00			115,000	115,00		
	marciapiedi		1,00			100,000	100,00		
	SOMMANO...	mq.					1'130,00	2,13	2'406,90
31 W2.03.040.00 5	Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2 SpCat 4 - VIA BUTONIA Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE mano di attacco con emulsione bituminosa		1,00			685,000	685,00		
			1,00			230,000	230,00		
			1,00			115,000	115,00		
	A R I P O R T A R E						1'030,00		55'445,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'030,00		55'445,57
32 W2.03.040.02 0.a0	marciapiedi		1,00			100,000	100,00		
	SOMMANO...	mq.					1'130,00	1,31	1'480,30
	Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)								
	SpCat 4 - VIA BUTONIA								
	Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE								
	tappetino d'usura		1,00			685,000	685,00		
			1,00			230,000	230,00		
			1,00			115,000	115,00		
	marciapiedi		1,00			100,000	100,00		
	SOMMANO...	mq.					1'130,00	8,15	9'209,50
33 W2.03.095.00 5.a0	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm. alternate								
	SpCat 4 - VIA BUTONIA								
	Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE								
34 A1.03.020.020 .c0	segnaletica orizzontale		1,00	600,00			600,00		
	SOMMANO...	m					600,00	0,65	390,00
	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto.								
	SpCat 4 - VIA BUTONIA								
	Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE								
	oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto		1,00	685,00		0,030	20,55		
			1,00	230,00		0,030	6,90		
			1,00	115,00		0,030	3,45		
	marciapiedi		1,00	100,00		0,030	3,00		
	SOMMANO...	mc.					33,90	11,86	402,05
	A R I P O R T A R E								66'927,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								66'927,42
	VIA DEL MOLINO (SpCat 5)								
35 W2.03.025.00 5.a0	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a 3 cm SpCat 5 - VIA DEL MOLINO Cat 2 - DEMOLIZIONI scarifica tratti di strada		1,00 1,00			210,000 470,000	210,00 470,00		
	SOMMANO...	mq.					680,00	2,64	1'795,20
36 W2.03.090.01 5.b0	Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg SpCat 5 - VIA DEL MOLINO Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE rimessa in quota chiusini in ghisa stradali						14,00		
	SOMMANO...	cad.					14,00	95,95	1'343,30
37 W2.03.025.01 0.b0	Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero per quantitativo inferiore a 300 m2 SpCat 5 - VIA DEL MOLINO Cat 2 - DEMOLIZIONI pulizia delle zone di intervento		1,00 1,00			210,000 470,000	210,00 470,00		
	SOMMANO...	mq.					680,00	2,13	1'448,40
38 W2.03.040.00 5	Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2 SpCat 5 - VIA DEL MOLINO Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE mano di attacco con emulsione bituminosa		1,00 1,00			210,000 470,000	210,00 470,00		
	SOMMANO...	mq.					680,00	1,31	890,80
39 W2.03.040.02 0.a0	Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) SpCat 5 - VIA DEL MOLINO Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE tappetino d'usura		1,00 1,00			210,000 470,000	210,00 470,00		
	SOMMANO...	mq.					680,00	8,15	5'542,00
40 W2.03.095.00 5.a0	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm. alternate SpCat 5 - VIA DEL MOLINO Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE segnaletica orizzontale		1,00	600,00			600,00		
	A R I P O R T A R E						600,00		77'947,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						600,00		77'947,12
41 A1.03.020.020 .c0	SOMMANO...	m					600,00	0,65	390,00
	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto. SpCat 5 - VIA DEL MOLINO								
	Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE								
	oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto		1,00	210,00		0,030	6,30		
			1,00	470,00		0,030	14,10		
	SOMMANO...	mc.					20,40	11,86	241,94
	A R I P O R T A R E								78'579,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								78'579,06
	VIA GAVAZZOLI (SpCat 1)								
42 Z - fg.00.003a	Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti, richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per deposito materiali, ecc.. SpCat 1 - VIA GAVAZZOLI Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE allestimento cantiere						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'020,00	1'020,00
43 Z - fg.00.004	Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti, pulizia dell'area, ecc.. SpCat 1 - VIA GAVAZZOLI Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE smobilizzo cantiere						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	552,50	552,50
44 W2.03.025.00 5.a0	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a 3 cm SpCat 1 - VIA GAVAZZOLI Cat 2 - DEMOLIZIONI scarifica tratti di marciapiedi		1,00 1,00			110,000 110,000	110,00 110,00		
	SOMMANO...	mq.					220,00	2,64	580,80
45 W2.03.090.01 5.b0	Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg SpCat 1 - VIA GAVAZZOLI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE rimessa in quota chiusini in ghisa stradali						13,00		
	SOMMANO...	cad.					13,00	95,95	1'247,35
46 W2.03.050.00 5.c0	Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso e/o in pietra recuperati dalla precedente rimozione, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compresi sigillatura e lo scavo: sezione 12/15x25 cm SpCat 1 - VIA GAVAZZOLI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE sostituzione cordoli marciapiedi ammalorati		1,00	3,00			3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	30,60	91,80
47 W2.03.025.01 0.b0	Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero per quantitativo inferiore a 300 m2 SpCat 1 - VIA GAVAZZOLI Cat 2 - DEMOLIZIONI pulizia delle zone di intervento		1,00 1,00			110,000 110,000	110,00 110,00		
	SOMMANO...	mq.					220,00	2,13	468,60
	A R I P O R T A R E								82'540,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								82'540,11
48 W2.03.040.00 5	Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2 SpCat 1 - VIA GAVAZZOLI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE mano di attacco con emulsione bituminosa		1,00 1,00			110,000 110,000	110,00 110,00		
	SOMMANO...	mq.					220,00	1,31	288,20
49 W2.03.040.02 0.a0	Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) SpCat 1 - VIA GAVAZZOLI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE tappetino d'usura		1,00 1,00			110,000 110,000	110,00 110,00		
	SOMMANO...	mq.					220,00	8,15	1'793,00
50 W2.03.095.00 5.a0	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm. alternate SpCat 1 - VIA GAVAZZOLI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE segnaletica orizzontale								
	SOMMANO...	m					0,00	0,65	0,00
51 A1.03.020.020 .c0	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto. SpCat 1 - VIA GAVAZZOLI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto		1,00 1,00	110,00 110,00		0,030 0,030	3,30 3,30		
	SOMMANO...	mc.					6,60	11,86	78,28
	A R I P O R T A R E								84'699,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								84'699,59
	VIA MADONNA DEI PORTICI (SpCat 7)								
52 Z - fg.00.003a	Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti, richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per deposito materiali, ecc.. SpCat 7 - VIA MADONNA DEI PORTICI Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE allestimento cantiere						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'020,00	1'020,00
53 Z - fg.00.004	Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti, pulizia dell'area, ecc.. SpCat 7 - VIA MADONNA DEI PORTICI Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE smobilizzo cantiere						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	552,50	552,50
54 W2.03.025.00 5.a0	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a 3 cm SpCat 7 - VIA MADONNA DEI PORTICI Cat 2 - DEMOLIZIONI scarifica tratti di strada marciapiedi		1,00 1,00			290,000 60,000	290,00 60,00		
	SOMMANO...	mq.					350,00	2,64	924,00
55 W2.03.090.01 5.b0	Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg SpCat 7 - VIA MADONNA DEI PORTICI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE rimessa in quota chiusini in ghisa stradali						9,00		
	SOMMANO...	cad.					9,00	95,95	863,55
56 W2.03.050.00 5.c0	Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso e/o in pietra recuperati dalla precedente rimozione, con sottofondo e rin fianchi di calcestruzzo, compresi sigillatura e lo scavo: sezione 12/15x25 cm SpCat 7 - VIA MADONNA DEI PORTICI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE sostituzione cordoli marciapiedi ammalorati		1,00	5,00			5,00		
	SOMMANO...	m					5,00	30,60	153,00
57 W2.03.025.01 0.b0	Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero per quantitativo inferiore a 300 m2 SpCat 7 - VIA MADONNA DEI PORTICI Cat 2 - DEMOLIZIONI pulizia delle zone di intervento		1,00 1,00			290,000 60,000	290,00 60,00		
	SOMMANO...	mq.					350,00	2,13	745,50
	A R I P O R T A R E								88'958,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								88'958,14
58 W2.03.040.00 5	Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2 SpCat 7 - VIA MADONNA DEI PORTICI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE mano di attacco con emulsione bituminosa		1,00 1,00			290,000 60,000	290,00 60,00		
	SOMMANO...	mq.					350,00	1,31	458,50
59 W2.03.040.02 0.a0	Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) SpCat 7 - VIA MADONNA DEI PORTICI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE tappetino d'usura		1,00 1,00			290,000 60,000	290,00 60,00		
	SOMMANO...	mq.					350,00	8,15	2'852,50
60 W2.03.095.00 5.a0	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm. alternate SpCat 7 - VIA MADONNA DEI PORTICI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE segnaletica orizzontale		1,00	500,00			500,00		
	SOMMANO...	m					500,00	0,65	325,00
61 A1.03.020.020 .c0	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto. SpCat 7 - VIA MADONNA DEI PORTICI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto		1,00 1,00	290,00 60,00		0,030 0,030	8,70 1,80		
	SOMMANO...	mc.					10,50	11,86	124,53
	A R I P O R T A R E								92'718,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								92'718,67
	VIA VERDI (SpCat 8)								
62 Z - fg.00.003a	Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti, richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per deposito materiali, ecc.. SpCat 8 - VIA VERDI Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE allestimento cantiere						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'020,00	1'020,00
63 Z - fg.00.004	Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti, pulizia dell'area, ecc.. SpCat 8 - VIA VERDI Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE smobilizzo cantiere						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	552,50	552,50
64 W2.03.025.00 5.a0	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a 3 cm SpCat 8 - VIA VERDI Cat 2 - DEMOLIZIONI scarifica tratti di strada		1,00			1370,000	1'370,00		
	SOMMANO...	mq.					1'370,00	2,64	3'616,80
65 W2.03.090.01 5.b0	Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg SpCat 8 - VIA VERDI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE rimessa in quota chiusini in ghisa stradali						18,00		
	SOMMANO...	cad.					18,00	95,95	1'727,10
66 W2.03.025.01 0.b0	Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero per quantitativo inferiore a 300 m2 SpCat 8 - VIA VERDI Cat 2 - DEMOLIZIONI pulizia delle zone di intervento		1,00			1370,000	1'370,00		
	SOMMANO...	mq.					1'370,00	2,13	2'918,10
67 W2.03.040.00 5	Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2 SpCat 8 - VIA VERDI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE mano di attacco con emulsione bituminosa		1,00			1370,000	1'370,00		
	SOMMANO...	mq.					1'370,00	1,31	1'794,70
68 W2.03.040.02 0.a0	Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)								
	A R I P O R T A R E								104'347,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								104'347,87
69 W2.03.095.00 5.a0	SpCat 8 - VIA VERDI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE tappetino d'usura	mq.	1,00			1370,000	1'370,00	8,15	11'165,50
	SOMMANO...						1'370,00		
70 A1.03.020.020 .c0	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm. alternate SpCat 8 - VIA VERDI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE segnaletica orizzontale	m	1,00	600,00			600,00	0,65	390,00
	SOMMANO...						600,00		
	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto. SpCat 8 - VIA VERDI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto	mc.	1,00	1370,00		0,030	41,10	11,86	487,45
	SOMMANO...						41,10		
	A R I P O R T A R E								116'390,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								116'390,82
	VIA XXV APRILE (SpCat 9)								
71 Z - fg.00.003a	Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti, richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per deposito materiali, ecc.. SpCat 9 - VIA XXV APRILE Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE allestimento cantiere						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'020,00	1'020,00
72 Z - fg.00.004	Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti, pulizia dell'area, ecc.. SpCat 9 - VIA XXV APRILE Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE smobilizzo cantiere						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	552,50	552,50
73 W2.03.025.00 5.a0	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a 3 cm SpCat 9 - VIA XXV APRILE Cat 2 - DEMOLIZIONI scarifica tratti di strada c.s. per marciapiedi		1,00 1,00 1,00			560,000 300,000 400,000	560,00 300,00 400,00		
	SOMMANO...	mq.					1'260,00	2,64	3'326,40
74 W2.03.090.01 5.b0	Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg SpCat 9 - VIA XXV APRILE Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE rimessa in quota chiusini in ghisa stradali						32,00		
	SOMMANO...	cad.					32,00	95,95	3'070,40
75 W2.03.025.01 0.b0	Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero per quantitativo inferiore a 300 m2 SpCat 9 - VIA XXV APRILE Cat 2 - DEMOLIZIONI pulizia delle zone di intervento		1,00 1,00 1,00			560,000 300,000 400,000	560,00 300,00 400,00		
	SOMMANO...	mq.					1'260,00	2,13	2'683,80
76 W2.03.040.00 5	Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2 SpCat 9 - VIA XXV APRILE Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE mano di attacco con emulsione bituminosa		1,00 1,00 1,00			560,000 300,000 400,000	560,00 300,00 400,00		
	SOMMANO...	mq.					1'260,00	1,31	1'650,60
	A R I P O R T A R E								128'694,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								128'694,52
77 W2.03.040.02 0.a0	Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) SpCat 9 - VIA XXV APRILE Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE tappetino d'usura		1,00 1,00 1,00				560,00 300,00 400,00	560,00 300,00 400,00	
	SOMMANO...	mq.					1'260,00	8,15	10'269,00
78 W2.03.095.00 5.a0	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm. alternate SpCat 9 - VIA XXV APRILE Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE segnaletica orizzontale		1,00	300,00			300,00		
	SOMMANO...	m					300,00	0,65	195,00
79 A1.03.020.020 .c0	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto. SpCat 9 - VIA XXV APRILE Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto		1,00 1,00 1,00	560,00 300,00 400,00			0,030 0,030 0,030	16,80 9,00 12,00	
	SOMMANO...	mc.					37,80	11,86	448,31
	A R I P O R T A R E								139'606,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								139'606,83
	VIA DON BENZONI (SpCat 10)								
80 Z - fg.00.003a	Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti, richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per deposito materiali, ecc.. SpCat 10 - VIA DON BENZONI Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE allestimento cantiere						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'020,00	1'020,00
81 Z - fg.00.004	Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti, pulizia dell'area, ecc.. SpCat 10 - VIA DON BENZONI Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE smobilizzo cantiere						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	552,50	552,50
82 W2.03.025.00 5.a0	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a 3 cm SpCat 10 - VIA DON BENZONI Cat 2 - DEMOLIZIONI scarifica tratti di strada		1,00			930,000	930,00		
			1,00			505,000	505,00		
			1,00			100,000	100,00		
	marciapiedi		1,00			40,000	40,00		
	SOMMANO...	mq.					1'575,00	2,64	4'158,00
83 W2.03.090.01 5.b0	Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg SpCat 10 - VIA DON BENZONI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE rimessa in quota chiusini in ghisa stradali						31,00		
	SOMMANO...	cad.					31,00	95,95	2'974,45
84 W2.03.025.01 0.b0	Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero per quantitativo inferiore a 300 m2 SpCat 10 - VIA DON BENZONI Cat 2 - DEMOLIZIONI pulizia delle zone di intervento					1575,000	1'575,00		
	SOMMANO...	mq.					1'575,00	2,13	3'354,75
85 W2.03.040.00 5	Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2 SpCat 10 - VIA DON BENZONI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE mano di attacco con emulsione bituminosa		1,00			1575,000	1'575,00		
	SOMMANO...	mq.					1'575,00	1,31	2'063,25
86 W2.03.040.02	Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/								
	A R I P O R T A R E								153'729,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								153'729,78
0.a0	70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) SpCat 10 - VIA DON BENZONI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE tappetino d'usura		1,00			1575,000	1'575,00		
	SOMMANO...	mq.					1'575,00	8,15	12'836,25
87 W2.03.095.00 5.a0	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm. alternate SpCat 10 - VIA DON BENZONI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE segnaletica orizzontale		1,00	900,00			900,00		
	SOMMANO...	m					900,00	0,65	585,00
88 A1.03.020.020 .c0	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto. SpCat 10 - VIA DON BENZONI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto		1,00	1575,00		0,030	47,25		
	SOMMANO...	mc.					47,25	11,86	560,39
	A R I P O R T A R E								167'711,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								167'711,42
	VIA MORTINI (SpCat 11)								
89 Z - fg.00.003a	Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti, richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per deposito materiali, ecc.. SpCat 11 - VIA MORTINI Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE allestimento cantiere						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'020,00	1'020,00
90 Z - fg.00.004	Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti, pulizia dell'area, ecc.. SpCat 11 - VIA MORTINI Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE smobilizzo cantiere						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	552,50	552,50
91 W2.03.025.00 5.a0	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a 3 cm SpCat 11 - VIA MORTINI Cat 2 - DEMOLIZIONI scarifica tratti di marciapiedi scarifica tratti di strada tratto ovest c.s. strada tratto est c.s. per tratto vs. proprietà nord		1,00 1,00 1,00 1,00			130,000 505,000 70,000 300,000	130,00 505,00 70,00 300,00		
	SOMMANO...	mq.					1'005,00	2,64	2'653,20
92 W2.003.015.0 70.a	Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con rete metallica elettrosaldada, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 250 m2) pavimento dello spessore di 20 cm SpCat 11 - VIA MORTINI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE demolizione pavimentazione esistente tratto nord verso proprietà		1,00			300,000	300,00		
	SOMMANO...	m2					300,00	12,60	3'780,00
93 W2.003.035.0 35	Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi stabilizzati SpCat 11 - VIA MORTINI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE preparazione delpiano di posa della nuova pavimentazione, compreso fornitura , posa e rullatura stabilizzato necessario		1,00			300,000	300,00		
	SOMMANO...	m2					300,00	3,23	969,00
94 W2.003.040.0 10.a	Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e								
	A R I P O R T A R E								176'686,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								176'686,12
95 W2.03.090.01 5.b0	pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 8 cm SpCat 11 - VIA MORTINI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE fornitura e posa di tout-venant, spess. cm. 8 SOMMANO...	m2	1,00			300,000	300,00 300,00	14,59	4'377,00
96 W2.03.025.01 0.b0	Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg SpCat 11 - VIA MORTINI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE rimessa in quota chiusini in ghisa stradali SOMMANO...	cad.					20,00 20,00	95,95	1'919,00
97 W2.03.040.00 5	Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero per quantitativo inferiore a 300 m2 SpCat 11 - VIA MORTINI Cat 2 - DEMOLIZIONI pulizia delle zone di intervento SOMMANO...	mq.	1,00			1005,000	1'005,00 1'005,00	2,13	2'140,65
98 W2.03.040.02 0.a0	Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2 SpCat 11 - VIA MORTINI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE mano di attacco con emulsione bituminosa SOMMANO...	mq.	1,00 1,00 1,00 1,00			130,000 505,000 70,000 300,000	130,00 505,00 70,00 300,00	1,31	1'316,55
99 W2.03.095.00 5.a0	Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) SpCat 11 - VIA MORTINI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE tappetino d'usura SOMMANO...	mq.	1,00			1005,000	1'005,00 1'005,00	8,15	8'190,75
100 A1.03.020.020 .c0	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm. alternate SpCat 11 - VIA MORTINI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE segnaletica orizzontale SOMMANO...	m	1,00 1,00	200,00 400,00			200,00 400,00 600,00	0,65	390,00
	A R I P O R T A R E								195'020,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								195'020,07
	carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto. SpCat 11 - VIA MORTINI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto		1,00 1,00	705,00 300,00		0,030 0,200	21,15 60,00		
	SOMMANO...	mc.					81,15	11,86	962,44
	A R I P O R T A R E								195'982,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								195'982,51
	VIA PAPA GIOVANNI (SpCat 12)								
101 Z - fg.00.003a	Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti, richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per deposito materiali, ecc.. SpCat 12 - VIA PAPA GIOVANNI Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE allestimento cantiere						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'020,00	1'020,00
102 Z - fg.00.004	Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti, pulizia dell'area, ecc.. SpCat 12 - VIA PAPA GIOVANNI Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE smobilizzo cantiere						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	552,50	552,50
103 W2.03.025.00 5.a0	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a 3 cm SpCat 12 - VIA PAPA GIOVANNI Cat 2 - DEMOLIZIONI scarifica tratti di marciapiedi		1,00			250,000	250,00		
			1,00			250,000	250,00		
	tratto nord zona rondò		1,00			130,000	130,00		
	rappezzi strada		1,00			60,000	60,00		
	SOMMANO...	mq.					690,00	2,64	1'821,60
104 W2.03.090.01 5.b0	Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg SpCat 12 - VIA PAPA GIOVANNI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE rimessa in quota chiusini in ghisa stradali						24,00		
	SOMMANO...	cad.					24,00	95,95	2'302,80
105 W2.03.050.00 5.c0	Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso e/o in pietra recuperati dalla precedente rimozione, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compresi sigillatura e lo scavo: sezione 12/15x25 cm SpCat 12 - VIA PAPA GIOVANNI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE sostituzione cordoli marciapiedi ammalorati		1,00	70,00			70,00		
	SOMMANO...	m					70,00	30,60	2'142,00
106 W2.03.025.01 0.b0	Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero per quantitativo inferiore a 300 m2 SpCat 12 - VIA PAPA GIOVANNI Cat 2 - DEMOLIZIONI pulizia delle zone di intervento		1,00			690,000	690,00		
	SOMMANO...	mq.					690,00	2,13	1'469,70
	A R I P O R T A R E								205'291,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								205'291,11
107 W2.03.040.00 5	Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2 SpCat 12 - VIA PAPA GIOVANNI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE mano di attacco con emulsione bituminosa		1,00			690,000	690,00		
	SOMMANO...	mq.					690,00	1,31	903,90
108 W2.03.040.02 0.a0	Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/ 70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) SpCat 12 - VIA PAPA GIOVANNI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE tappetino d'usura		1,00			690,000	690,00		
	SOMMANO...	mq.					690,00	8,15	5'623,50
109 W2.03.095.00 5.a0	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm. alternate SpCat 12 - VIA PAPA GIOVANNI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE segnaletica orizzontale		1,00	50,00			50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	0,65	32,50
110 A1.03.020.020 .c0	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto. SpCat 12 - VIA PAPA GIOVANNI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto		1,00	690,00		0,030	20,70		
	SOMMANO...	mc.					20,70	11,86	245,50
	A R I P O R T A R E								212'096,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								212'096,51
	VICOLO GILBERTI (SpCat 13)								
111 W2.03.025.00 5.a0	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a 3 cm SpCat 13 - VICOLO GILBERTI Cat 2 - DEMOLIZIONI scarifica passaggio pedonale		1,00			100,000	100,00		
	SOMMANO...	mq.					100,00	2,64	264,00
112 W2.03.090.01 5.b0	Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg SpCat 13 - VICOLO GILBERTI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE rimessa in quota chiusini in ghisa stradali						9,00		
	SOMMANO...	cad.					9,00	95,95	863,55
113 W2.03.025.01 0.b0	Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero per quantitativo inferiore a 300 m2 SpCat 13 - VICOLO GILBERTI Cat 2 - DEMOLIZIONI pulizia delle zone di intervento		1,00			100,000	100,00		
	SOMMANO...	mq.					100,00	2,13	213,00
114 W2.03.040.00 5	Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2 SpCat 13 - VICOLO GILBERTI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE mano di attacco con emulsione bituminosa		1,00			100,000	100,00		
	SOMMANO...	mq.					100,00	1,31	131,00
115 W2.03.040.02 0.a0	Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) SpCat 13 - VICOLO GILBERTI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE tappetino d'usura		1,00			100,000	100,00		
	SOMMANO...	mq.					100,00	8,15	815,00
116 A1.03.020.020 .c0	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto. SpCat 13 - VICOLO GILBERTI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto		1,00	100,00		0,030	3,00		
	SOMMANO...	mc.					3,00	11,86	35,58
	A R I P O R T A R E								214'418,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								214'418,64
	VIA MANZONI (SpCat 14)								
117 Z - fg.00.003a	Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti, richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per deposito materiali, ecc.. SpCat 14 - VIA MANZONI Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE allestimento cantiere						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'020,00	1'020,00
118 Z - fg.00.004	Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti, pulizia dell'area, ecc.. SpCat 14 - VIA MANZONI Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE smobilizzo cantiere						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	552,50	552,50
119 W2.03.025.00 5.a0	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a 3 cm SpCat 14 - VIA MANZONI Cat 2 - DEMOLIZIONI scarifica tratto di strada maggiorazione per ulteriori 3cm di scarifica nei tratti più dissestati		1,00			725,000	725,00		
			1,00			300,000	300,00		
	SOMMANO...	mq.					1'025,00	2,64	2'706,00
120 W2.03.090.01 5.b0	Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg SpCat 14 - VIA MANZONI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE rimessa in quota chiusini in ghisa stradali						18,00		
	SOMMANO...	cad.					18,00	95,95	1'727,10
121 W2.03.025.01 0.b0	Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero per quantitativo inferiore a 300 m2 SpCat 14 - VIA MANZONI Cat 2 - DEMOLIZIONI Pulizia delle zone di intervento		1,00			725,000	725,00		
	SOMMANO...	mq.					725,00	2,13	1'544,25
122 W2.03.040.00 5	Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2 SpCat 14 - VIA MANZONI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE mano di attacco con emulsione bituminosa		1,00			725,000	725,00		
	SOMMANO...	mq.					725,00	1,31	949,75
123 W2.03.040.02 0.a0	Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e								
	A R I P O R T A R E								222'918,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								222'918,24
124 W2.03.095.00 5.a0	pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) SpCat 14 - VIA MANZONI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE tappetino d'usura maggiorazione stesura per riporto in quota zone con fresatura maggiore		1,00			725,000	725,00		
			1,00			300,000	300,00		
	SOMMANO...	mq.					1'025,00	8,15	8'353,75
	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm. alternate SpCat 14 - VIA MANZONI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE segnaletica orizzontale		1,00	725,00			725,00		
	SOMMANO...	m					725,00	0,65	471,25
125 A1.03.020.020 .c0	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto. SpCat 14 - VIA MANZONI Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto		1,00	1025,00		0,030	30,75		
	SOMMANO...	mc.					30,75	11,86	364,70
	A R I P O R T A R E								232'107,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								232'107,94
	VIA CALDARA (SpCat 15)								
126 Z - fg.00.003a	Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti, richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per deposito materiali, ecc.. SpCat 15 - VIA CALDARA Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE allestimento cantiere per via CALDARA e KENNEDY						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'020,00	1'020,00
127 Z - fg.00.004	Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti, pulizia dell'area, ecc.. SpCat 15 - VIA CALDARA Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE allestimento cantiere per via CALDARA e KENNEDY						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	552,50	552,50
128 W2.03.025.00 5.a0	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a 3 cm SpCat 15 - VIA CALDARA Cat 2 - DEMOLIZIONI scarificatratto di strada via Caldara tratto sud		1,00 1,00			450,000 1050,000	450,00 1'050,00		
	SOMMANO...	mq.					1'500,00	2,64	3'960,00
129 W2.03.090.01 5.b0	Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg SpCat 15 - VIA CALDARA Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE rimessa in quota chiusini in ghisa stradali						21,00		
	SOMMANO...	cad.					21,00	95,95	2'014,95
130 W2.03.025.01 0.b0	Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero per quantitativo inferiore a 300 m2 SpCat 15 - VIA CALDARA Cat 2 - DEMOLIZIONI Pulizia delle zone di intervento		1,00			1500,000	1'500,00		
	SOMMANO...	mq.					1'500,00	2,13	3'195,00
131 W2.03.040.00 5	Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2 SpCat 15 - VIA CALDARA Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE mano di attacco con emulsione bituminosa		1,00			1500,000	1'500,00		
	SOMMANO...	mq.					1'500,00	1,31	1'965,00
132 W2.03.040.02 0.a0	Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e								
	A R I P O R T A R E								244'815,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								244'815,39
133 W2.03.095.00 5.a0	rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) SpCat 15 - VIA CALDARA Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE tappetino d'usura	mq.	1,00			1500,000	1'500,00	8,15	12'225,00
	SOMMANO...						1'500,00		
	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm. alternate SpCat 15 - VIA CALDARA Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE segnaletica orizzontale						500,00		
134 A1.03.020.020 .c0	SOMMANO...	m	1,00	500,00			500,00	0,65	325,00
	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto. SpCat 15 - VIA CALDARA Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto						45,00		
	SOMMANO...						45,00		
		mc.	1,00	1500,00		0,030	45,00	11,86	533,70
							45,00		
	A R I P O R T A R E								257'899,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								257'899,09
	VIA KENNEDY (SpCat 16)								
135 W2.03.025.00 5.a0	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a 3 cm SpCat 16 - VIA KENNEDY Cat 2 - DEMOLIZIONI scarificatratto di marciapiedi/parcheggi		1,00			345,000	345,00		
	SOMMANO...	mq.					345,00	2,64	910,80
136 W2.03.090.01 5.b0	Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg SpCat 16 - VIA KENNEDY Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE rimessa in quota chiusini in ghisa stradali						17,00		
	SOMMANO...	cad.					17,00	95,95	1'631,15
137 W2.03.025.01 0.b0	Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero per quantitativo inferiore a 300 m2 SpCat 16 - VIA KENNEDY Cat 2 - DEMOLIZIONI Pulizia delle zone di intervento		1,00			345,000	345,00		
	SOMMANO...	mq.					345,00	2,13	734,85
138 W2.03.040.00 5	Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2 SpCat 16 - VIA KENNEDY Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE mano di attacco con emulsione bituminosa		1,00			345,000	345,00		
	SOMMANO...	mq.					345,00	1,31	451,95
139 W2.03.040.02 0.a0	Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) SpCat 16 - VIA KENNEDY Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE tappetino d'usura		1,00			345,000	345,00		
	SOMMANO...	mq.					345,00	8,15	2'811,75
140 W2.03.095.00 5.a0	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm. alternate SpCat 16 - VIA KENNEDY Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE segnaletica orizzontale		1,00	100,00			100,00		
	SOMMANO...	m					100,00	0,65	65,00
141	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero								
	A R I P O R T A R E								264'504,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								264'504,59
A1.03.020.020 .c0	autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto. SpCat 16 - VIA KENNEDY Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto		1,00	345,00		0,030	10,35		
	SOMMANO...	mc.					10,35	11,86	122,75
	A R I P O R T A R E								264'627,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								264'627,34
142 Z - fg.00.002 - b m	<p>overflow (SpCat 17)</p> <p>Le quantità delle opere elencate verranno comunque considerate comprensive di ogni lavorazioni necessarie e a restituire il lavoro a "regola d'arte".</p> <p>Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi della normativa vigente. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui al Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.</p> <p>2. I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.</p> <p>3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.</p> <p>4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.</p> <p>I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante. Eventuali opere aggiuntive a totale discrezione della Committente o Direzione Lavori, che si rendessero necessarie durante l'esecuzione delle opere, verranno preventivamente quantificate dall'Impresa Appaltatrice e sottoscritte dalla Committente per accettazione prima della loro esecuzione, pena la non risarcibilità delle stesse.</p> <p>La Committente si riserva la facoltà di appaltare direttamente opere specialistiche, e pertanto detratte dal presente computo metrico, senza che l'impresa Appaltatrice possa rivalersi, per questo, nei confronti della Committente per mancato lavoro.</p> <p>Le opere verranno comunque appaltate alle condizioni riportate nel contratto speciale d'appalto dei lavori di seguito controfirmato dalle parti per accettazione.</p> <p>L'Impresa Appaltatrice dichiara di aver considerato nella valutazione del presente computo metrico, ogni cautela in materia di sicurezza sia per i propri dipendenti sia per persone e/o cose estranee e di ottemperare al disposto di cui al D. Lgs. n.81/2008 oltre alle misure preventive per contrastare il COVID-19, e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>Dichiara inoltre d'aver formato i propri dipendenti alle disposizioni di cui ai DD. Lgs. sopra citati.</p> <p>SpCat 17 - overflow</p>								
	SOMMANO...						0,00	0,00	0,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro								264'627,34
	T O T A L E euro								264'627,34
	A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
C	LAVORI A CORPO euro	264'627,34
C:001	VIA GAVAZZOLI euro	6'120,53
C:001.001	CANTIERIZZAZIONE euro	1'572,50
C:001.002	DEMOLIZIONI euro	1'049,40
C:001.003	OPERE DI RICOSTRUZIONE euro	3'498,63
C:002	VIA ROMA euro	24'524,10
C:002.001	CANTIERIZZAZIONE euro	1'572,50
C:002.002	DEMOLIZIONI euro	6'248,70
C:002.003	OPERE DI RICOSTRUZIONE euro	16'702,90
C:003	VIA CROCIFISSO euro	13'622,26
C:003.002	DEMOLIZIONI euro	4'078,35
C:003.003	OPERE DI RICOSTRUZIONE euro	9'543,91
C:004	VIA BUTONIA euro	19'403,95
C:004.001	CANTIERIZZAZIONE euro	1'572,50
C:004.002	DEMOLIZIONI euro	5'390,10
C:004.003	OPERE DI RICOSTRUZIONE euro	12'441,35
C:005	VIA DEL MOLINO euro	11'651,64
C:005.002	DEMOLIZIONI euro	3'243,60
C:005.003	OPERE DI RICOSTRUZIONE euro	8'408,04
C:006	VIA BOLGARE euro	9'377,11
C:006.001	CANTIERIZZAZIONE euro	1'572,50
C:006.002	DEMOLIZIONI euro	2'432,70
C:006.003	OPERE DI RICOSTRUZIONE euro	5'371,91
C:007	VIA MADONNA DEI PORTICI euro	8'019,08
C:007.001	CANTIERIZZAZIONE euro	1'572,50
C:007.002	DEMOLIZIONI euro	1'669,50
C:007.003	OPERE DI RICOSTRUZIONE euro	4'777,08
C:008	VIA VERDI euro	23'672,15
C:008.001	CANTIERIZZAZIONE euro	1'572,50
C:008.002	DEMOLIZIONI euro	6'534,90
C:008.003	OPERE DI RICOSTRUZIONE euro	15'564,75
C:009	VIA XXV APRILE euro	23'216,01
C:009.001	CANTIERIZZAZIONE euro	1'572,50
C:009.002	DEMOLIZIONI euro	6'010,20
C:009.003	OPERE DI RICOSTRUZIONE euro	15'633,31
C:010	VIA DON BENZONI euro	28'104,59
C:010.001	CANTIERIZZAZIONE euro	1'572,50
C:010.002	DEMOLIZIONI euro	7'512,75
C:010.003	OPERE DI RICOSTRUZIONE euro	19'019,34
C:011	VIA MORTINI euro	28'271,09
C:011.001	CANTIERIZZAZIONE euro	1'572,50
C:011.002	DEMOLIZIONI euro	4'793,85
C:011.003	OPERE DI RICOSTRUZIONE euro	21'904,74
C:012	VIA PAPA GIOVANNI euro	16'114,00
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI ['Carobbio Degli Angeli - PRIORITA' 2 DEF.dcf' (Z:\LAVORI Ditte\COMUNE Carobbio degli Angeli\202