

0054

01

4

B

70

10

00

02

CODICE COMMESSA

LOTTO

FASE

TITOLO

REV

CUP: H76G19000120003

Scala:

DOC



Provincia di BRESCIA

AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

SPBS 345 "DELLE TRE VALLI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 90+770 IN COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO (cod.manufatto BSSPEXSS345_P021)

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI - CAPITOLATI - COMPUTI - STIME

Riepilogo opere per categorie omogenee

Riepilogo opere per categorie omogenee (lavori a corpo e a misura)

Progettista e
responsabile
integrazione
prestazioni
specialistiche:



R.U.P.
Ing. Giuseppe Ongaro

| REV. | DESCRIZIONE | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO | DATA |
|------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 0 | EMISSIONE | SOTTURA N. | SALVADORI R. | SALVADORI R. | 08/06/2020 |
| 1 | REVISIONE | SOTTURA N. | SALVADORI R. | SALVADORI R. | GIUGNO 2021 |
| 2 | REVISIONE | SOTTURA N. | SALVADORI R. | SALVADORI R. | DIC. 2021 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9, 161, comma 16 e 184 del Regolamento generale e all'articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

| n. | categ. | Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee | Importi in euro | | | Inci- denza % |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | Lavori | oneri sicurezza | Totale | |
| | | | «1» (L) | del PSC «2» (OS) | «T = 1 + 2» (L + OS) | |
| A CORPO | | | | | | |
| 1 | OG3 | (MANUTENZIONI) PULIZIA PRELIMINARE | € 1.058,40 | € 490,36 | € 1.548,76 | 0,304 |
| 2 | OG3 | (MANUTENZIONI) NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE | € 16.417,60 | € 7.603,81 | € 24.021,41 | 4,714 |
| 3 | OS12-A | (MANUTENZIONI) NUOVE BARRIERE STRADALI | € 40.904,64 | € 18.943,39 | € 59.848,03 | 11,744 |
| 4 | OG3 | (MANUTENZIONI) NUOVO MANTO STRADALE | € 36.078,05 | € 16.709,35 | € 52.787,40 | 10,359 |
| 5 | OS11 | (MANUTENZIONI) NUOVI GIUNTI STRUTTURALI | € 39.027,08 | € 18.073,97 | € 57.101,05 | 11,205 |
| 6 | OG3 | (MANUTENZIONI) NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE | € 708,96 | € 329,06 | € 1.038,02 | 0,204 |
| 7 | OG3 | (OPERE STRUTTURALI) NUOVI CORDOLI LATERALI | € 77.248,07 | € 35.775,33 | € 113.023,40 | 22,179 |
| 8 | OG3 | (OPERE STRUTTURALI) RINFORZI A FLESSIONE SBALZO DEI PULVINI | € 29.603,10 | € 13.709,12 | € 43.312,22 | 8,499 |
| 9 | OG3 | (OPERE STRUTTURALI) RINFORZO A TAGLIO SELLE GERBER LATO TRAVI E LATO PULVINO | € 47.506,35 | € 22.001,70 | € 69.508,05 | 13,640 |
| 10 | OG3 | (OPERE STRUTTURALI) RINFORZO A TAGLIO TRAVI DI BORDO CON CLS FRC E STAFFE AGGIUNTIVE | € 59.738,72 | € 27.666,64 | € 87.405,36 | 17,152 |
| TOTALE A CORPO | | | € 348.290,97 | € 161.302,73 | € 509.593,70 | 100,00 |
| A MISURA | | | | | | |
| 11 | OG3 | (MANUTENZIONI) DEMOLIZIONI-RIMOZIONI | € 18.021,76 | € 0 | € 18.021,76 | 22,115 |
| 12 | OG3 | (MANUTENZIONI) RIPRISTINI LOCALIZZATI CLS DEGRADATO | € 63.468,39 | € 0 | € 63.468,39 | 77,885 |
| TOTALE A MISURA | | | € 81.490,15 | € 0 | € 81.490,15 | 100,00 |
| E | Prestazioni in economia contrattuali | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| TOTALE GENERALE APPALTO | | | € 429.781,12 | € 161.302,73 | € 591.083,85 | |