

PRESCRIZIONI CALCESTRUZZO STANDARD <small>(salvo altre specifiche particolari sui disegni)</small>					
STRUTTURA	Rck (N/mm²)	Classe di esposizione	Lavorabilità	Copriferro min. (mm.)	
Magrone	C 12/15	15	X0	S3	
Fondazioni	C 28/35	35	XC2	S4	40
Pareti controterra	C 28/35	35	XC2	S4	40
ACCIAIO: B450C (Ex Feb 44 K)					
ZONA SISMICA: 3					
VITA NOMINALE : 50 anni come da D.M 17-01-2018					

NOTE:
1) AVVISARE D.D.L. PER TEMPO PRIMA DI ESEGUIRE OGNI GETTO;
2) VERIFICARE MISURE E QUOTE ALTIMETRICHE CON DISEGNI ARCHITETTONICI E IN CANTIERE;
3) CONCORDARE FOROMETRIA CON D.D.L.;
4) NELLE PARETI INSERIRE N.9 SPILLI ø8/mq.;
5) LO SPESS. COPRIFERRO MINIMO SI CONSIDERA SU OGNI LATO DELLA STRUTTURA
6) LE PROVE A COMPRESSIONE DEI PROVINI VANNO ESEGUITE FRA IL 28° E IL 30° GIORNO DI MATURAZIONE DEI PROVINI E COMUNQUE ENTRO IL 45° GIORNO

COMUNE DI ENDINE GAIANO
Provincia di Bergamo



INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI PERTINENZA DEL RETICOLO IDRICO MINORE PASSANTE PER L'EDIFICIO COMUNALE DI ENDINE GAIANO (BG)

IL TECNICO
Madaschi Ing. Italo




Geol. Alessandro Chiodelli

Via Garibaldi 4; 24030 Mozzo (BG)
Tel. 338-9041561
Email: alessandrochiodelli1973@gmail.com

Madaschi Ing. Italo

Via C. Battisti 9, 24025 Gazzaniga (BG)
Tel. 035 71 23 08 - cel. 338 864 82 83
Email: italo@progettieditimadaschi.com

Data: MAGGIO 2022	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Aggiornamento
Scala: 1:20 1:10	oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI PERTINENZA DEL RETICOLO IDRICO MINORE PASSANTE PER L'EDIFICIO COMUNALE DI ENDINE GAIANO	
Disegnatore:		
CEMENTI ARMATI		
MURO DI SOSTEGNO A MONTE DELL'EX MUNICIPIO	5	committente: "Amministrazione Comunale di ENDINE GAIANO" via F.Nullo 2; 24060 Endine Gaiano (BG)



PARTICOLARE MURO DI SOSTEGNO A MENSOLA CON CAMERETTA - PARTICOLARE CEMENTI ARMATI