

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO

COMPUTO METRICO
Rev.01

29 settembre 2022

Il committente

Comune di Rovetta

Sede Piazza Ferrari n° 24 -24020 - Rovetta

Il tecnico

Ing. Roberto Breviario



Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| | MIGLIORAMENTO SISMICO (SpCat 1) | | | | | | | |
| | CORPO A (Cat 1) | | | | | | | |
| | DEMOLIZIONI (SbCat 1) | | | | | | | |
| 1 / 1 NC.10.500.0 020 | Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio. Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata. Cat 1 - CORPO A SbCat 1 - DEMOLIZIONI stimati *(par.ug.=600,00-3,67) | 596,33 | | | | 596,33 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 596,33 | 51,61 | 30'776,59 |
| 2 / 2 1C.02.100.00 60.c | Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali, comprese le opere provvision ... e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere Cat 1 - CORPO A SbCat 1 - DEMOLIZIONI Nuovi Plinti travi di collegamento travi di collegamento travi di collegamento travi di collegamento | 6,00 | 3,50 | 3,500 | 0,850 | 62,48 | | |
| | | | 0,40 | 4,600 | 0,450 | 0,83 | | |
| | | | 0,40 | 4,800 | 0,450 | 0,86 | | |
| | | | 0,40 | 4,600 | 0,450 | 0,83 | | |
| | | | 0,40 | 4,700 | 0,450 | 0,85 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 65,85 | 18,81 | 1'238,64 |
| 3 / 3 1C.01.090.00 20.a | Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la ... i impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione. Cat 1 - CORPO A SbCat 1 - DEMOLIZIONI PILASTRI ESISTENTI IN CLS P. PRIMO pilastro 6 pilastro 17 pilastro 33 PER NUOVI PILASTRI IN ACCIAIO Psemiinterrato *(par.ug.=0,4*4) Prilazato *(par.ug.=4*0,4) Pprimo *(par.ug.=4*0,4) | 4,00 | 0,70 | | 0,400 | 1,12 | | |
| | | 4,00 | 1,00 | | 0,400 | 1,60 | | |
| | | 4,00 | 0,50 | | 0,400 | 0,80 | | |
| | | 1,60 | | | 3,300 | 5,28 | | |
| | | 1,60 | | | 3,300 | 5,28 | | |
| | | 1,60 | | | 3,300 | 5,28 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 19,36 | 13,21 | 255,75 |
| 4 / 4 1C.01.040.00 10.c | Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a più riprese, con l ... i sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. Su strutture in: - cemento armato, da 2,01 a 5 dm³ Cat 1 - CORPO A SbCat 1 - DEMOLIZIONI PILASTRI ESISTENTI IN CLS P. PRIMO pilastro 6 pilastro 17 pilastro 33 TRAVE A SPESSORE PIANO PRIMO TRAVE PIANO SOTTOTETTO TRAVE PIANO SOTTOTETTO | 4,00 | 7,00 | 0,300 | 4,000 | 33,60 | | |
| | | 4,00 | 10,00 | 0,300 | 4,000 | 48,00 | | |
| | | 4,00 | 5,00 | 0,300 | 4,000 | 24,00 | | |
| | | | 8,00 | 0,300 | 16,000 | 38,40 | | |
| | | | 18,00 | 0,300 | 22,000 | 118,80 | | |
| | | | 18,00 | 0,300 | 29,000 | 156,60 | | |
| | SOMMANO dm³ | | | | | 419,40 | 5,26 | 2'206,04 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 34'477,02 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------|--|--|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 34'477,02 |
| 5 / 5 1C.01.100.00 10.a | Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... arica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento Cat 1 - CORPO A SbCat 1 - DEMOLIZIONI Pr1 *(par.ug.=1/2) Pr2-Pr3-Pr4-Pr5-Pr6 Pp1 *(par.ug.=1/2) Pp2-Pp3-Pp4-Pp5-Pp6 Pp7 *(par.ug.=1/2) Ps1 *(par.ug.=1/2) Ps2-Ps3-Ps4-Ps5-Ps6 Ps7 *(par.ug.=1/2) | 0,50 5,00 0,50 5,00 0,50 0,50 5,00 5,00 | | | 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 | 0,68 6,80 0,68 6,80 0,68 0,68 6,80 0,68 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 23,80 | 10,38 | 247,04 |
| 6 / 6 1C.01.100.00 20.a | Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm. Cat 1 - CORPO A SbCat 1 - DEMOLIZIONI Pr1 *(par.ug.=1/2) Pr2-Pr3-Pr4-Pr5-Pr6 Pp1 *(par.ug.=1/2) Pp2-Pp3-Pp4-Pp5-Pp6 Pp7 *(par.ug.=1/2) Ps1 *(par.ug.=1/2) Ps2-Ps3-Ps4-Ps5-Ps6 Ps7 *(par.ug.=1/2) | 0,50 5,00 0,50 5,00 0,50 0,50 5,00 5,00 | | | 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 | 0,68 6,80 0,68 6,80 0,68 0,68 6,80 0,68 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 23,80 | 7,76 | 184,69 |
| 7 / 7 1C.01.030.00 10.b | Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impieg ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³ Cat 1 - CORPO A SbCat 1 - DEMOLIZIONI Pp1-Pp7 Ps1-Ps7 | 2,00 2,00 | 0,30 0,30 | 0,300 0,300 | 3,300 3,300 | 0,59 0,59 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 1,18 | 94,30 | 111,27 |
| 8 / 8 1C.01.120.00 20.a | Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastame ... nti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di ceramica, gres, marmo Cat 1 - CORPO A SbCat 1 - DEMOLIZIONI Piano Seminterrato Piano Rialzato | 2,00 2,00 2,00 2,00 | 19,80 13,60 9,70 7,00 | | | 39,60 27,20 19,40 14,00 7,10 6,50 1,40 3,40 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 118,60 | | 35'020,02 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 118,60 | | 35'020,02 |
| | | | | | | 5,40 | | |
| | | | | | | 4,10 | | |
| | | | | | | 4,20 | | |
| | | 2,00 | 3,30 | | | 6,60 | | |
| | | 2,00 | 4,00 | | | 8,00 | | |
| | | 2,00 | 3,60 | | | 7,20 | | |
| | | 2,00 | 7,10 | | | 14,20 | | |
| | Piano Primo | | | | | 9,60 | | |
| | | | | | | 7,00 | | |
| | | | | | | 3,70 | | |
| | | | | | | 3,50 | | |
| | | | | | | 7,20 | | |
| | | 2,00 | 2,00 | | | 4,00 | | |
| | | 2,00 | 1,10 | | | 2,20 | | |
| | | 2,00 | 1,20 | | | 2,40 | | |
| | | | | | | 7,10 | | |
| | | | | | | 6,50 | | |
| | | | | | | 1,40 | | |
| | | | | | | 3,40 | | |
| | | | | | | 5,40 | | |
| | | | | | | 4,10 | | |
| | | | | | | 4,20 | | |
| | | 2,00 | 3,30 | | | 6,60 | | |
| | | 2,00 | 4,00 | | | 8,00 | | |
| | | 2,00 | 3,60 | | | 7,20 | | |
| | | 2,00 | 7,10 | | | 14,20 | | |
| | per nuova aula al piano primo ricavato dal corridoio | 2,00 | 3,10 | | | 6,20 | | |
| | | | 14,20 | | | 14,20 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 296,40 | 1,66 | 492,02 |
| 9 / 9 NC.80.100.0 010.a | Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc Cat 1 - CORPO A SbCat 1 - DEMOLIZIONI | | | | | | | |
| | DISCARICA A 10 KM TERRENO | 65,98 | | | 10,000 | 659,80 | | |
| | SOMMANO m³/km | | | | | 659,80 | 0,34 | 224,33 |
| 10 / 10 1C.27.050.01 00.a | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Cat 1 - CORPO A SbCat 1 - DEMOLIZIONI | | | | | | | |
| | PAVIMENTAZIONI | 0,48 | | | 20,000 | 9,60 | | |
| | BATTISCOPA | 0,30 | | | 20,000 | 6,00 | | |
| | INTONACO | 0,10 | | | 20,000 | 2,00 | | |
| | MURATURA | 1,18 | | | 15,000 | 17,70 | | |
| | CLS | 0,42 | | | 22,000 | 9,24 | | |
| | TERRENO | 65,85 | | | 18,000 | 1'185,30 | | |
| | SOMMANO 100 kg | | | | | 1'229,84 | 3,80 | 4'673,39 |
| | Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 1) euro | | | | | | | 40'409,76 |
| | CONSOLIDAMENTO (SbCat 2) | | | | | | | |
| 11 / 11 1C.04.020.00 10.b | Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C20/25 Cat 1 - CORPO A SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 40'409,76 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|------------|-------|-------|----------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 40'409,76 |
| | magrone | 6,00 | 3,50 | 3,500 | 0,100 | 7,35 | | |
| | travi di collegamento | | 0,40 | 4,600 | 0,100 | 0,18 | | |
| | travi di collegamento | | 0,40 | 4,800 | 0,100 | 0,19 | | |
| | travi di collegamento | | 0,40 | 4,600 | 0,100 | 0,18 | | |
| | travi di collegamento | | 0,40 | 4,700 | 0,100 | 0,19 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 8,09 | 159,16 | 1'287,60 |
| 12 / 12 1C.04.010.00 20.a | Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con iner ... simo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 Cat 1 - CORPO A SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO | | | | | | | |
| | plinti | 6,00 | 2,50 | 2,500 | 0,400 | 15,00 | | |
| | travi di collegamento | | 0,40 | 4,600 | 0,400 | 0,74 | | |
| | travi di collegamento | | 0,40 | 4,800 | 0,400 | 0,77 | | |
| | travi di collegamento | | 0,40 | 4,600 | 0,400 | 0,74 | | |
| | travi di collegamento | | 0,40 | 4,700 | 0,400 | 0,75 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 18,00 | 162,17 | 2'919,06 |
| 13 / 13 1C.04.400.00 10.a | Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee Cat 1 - CORPO A SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO | | | | | | | |
| | plinti *(par.ug.=4,00*6) | 24,00 | 2,50 | | 0,400 | 24,00 | | |
| | plinti *(par.ug.=4,00*6) | 24,00 | 0,40 | | 0,350 | 3,36 | | |
| | travi di collegamento | 2,00 | 0,40 | 4,600 | | 3,68 | | |
| | travi di collegamento | 2,00 | 0,40 | 4,800 | | 3,84 | | |
| | travi di collegamento | 2,00 | 0,40 | 4,600 | | 3,68 | | |
| | travi di collegamento | 2,00 | 0,40 | 4,700 | | 3,76 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 42,32 | 18,72 | 792,23 |
| 14 / 14 1C.22.020.00 10.a | Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm Cat 1 - CORPO A SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO | | | | | | | |
| | Piano Rialzato | 6,00 | 3,30 | | 35,500 | 702,90 | | |
| | Piano Primo | 7,00 | 3,30 | | 35,500 | 820,05 | | |
| | Piano Sottotetto | 7,00 | 3,30 | | 35,500 | 820,05 | | |
| | Piastr. *(par.ug.=20,00*2) | 40,00 | 2,90 | 2,900 | 11,770 | 3'959,43 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 6'302,43 | 5,05 | 31'827,27 |
| 15 / 15 1C.22.100.00 10.a | Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo Cat 1 - CORPO A SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO | | | | | | | |
| | Peso Totale | | | | 6302,430 | 6'302,43 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 6'302,43 | 1,91 | 12'037,64 |
| 16 / 16 1C.04.450.00 10.a | Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 89'273,56 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | |
|---------------------------------|--|------------|----------------------|-------------------------|--------|----------------------|----------|-----------|--|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | | 89'273,56 | |
| 17 / 17 1C.05.500.00 20.a | sfrido, legature; qualità: - B450C Cat 1 - CORPO A SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO per ancoraggi fondazione fi 14 *(par.ug.=6*8) | 48,00 | 2,00 | 0,320 | 1,208 | 37,11 | 2,24 | 1'123,99 | |
| | piano rialzato fi 14 *(par.ug.=6*8) | 48,00 | 2,00 | 0,150 | 1,208 | 17,40 | | | |
| | piano primo fi 14 *(par.ug.=7*8) | 56,00 | 2,00 | 0,150 | 1,208 | 20,29 | | | |
| | piano sottotetto fi 14 *(par.ug.=7*8) | 56,00 | 2,00 | 0,150 | 1,208 | 20,29 | | | |
| | plinti fi 12 *(par.ug.=12*6) | 72,00 | 2,70 | | 0,887 | 172,43 | | | |
| | fi 12 *(par.ug.=4*6) | 24,00 | 2,82 | | 0,887 | 60,03 | | | |
| | fi 12 *(par.ug.=4*6) | 24,00 | 2,80 | | 0,887 | 59,61 | | | |
| | fi 8 *(par.ug.=3*6) | 18,00 | 1,52 | | 0,395 | 10,81 | | | |
| | fi 12 *(par.ug.=8*6) | 48,00 | 1,02 | | 0,887 | 43,43 | | | |
| | rete elettrosaldata pavimento pilastri fi 6 20x20 | 20,00 | | 1,360 | 2,220 | 60,38 | | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 501,78 | | | |
| | Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a perdere nell ... Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte. - altezza elementi cm 15-20 Cat 1 - CORPO A SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO (par.ug.=6,00*4) | 24,00 | 0,50 | 3,500 | 0,850 | 35,70 | | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 35,70 | | | |
| 18 / 18 1C.01.040.01 00.a | Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per ... vvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm Cat 1 - CORPO A SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO | 40,00 | 0,50 | | 8,000 | 160,00 | 26,08 | 4'172,80 | |
| | SOMMANO m | | | | | 160,00 | | | |
| | Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a fr ... del supporto minima di - 30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M12 x 160 Cat 1 - CORPO A SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO | 40,00 | | | 8,000 | 320,00 | | | |
| 19 / 19 1C.06.580.00 20.c | SOMMANO cad | | | | | 320,00 | 7,65 | 2'448,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 20 / 20 1C.04.830.00 20.i | Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento), ... elastico a trazione 80,7 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥2560 N/mm² (dati tessuto secco), classe 60G - 1° strato; Cat 1 - CORPO A SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO travi | | 0,80 1,80 1,80 | 1,800 2,000 2,700 | | 1,44 3,60 4,86 | | | |
| | pilastro 6 | 4,00 | 0,70 | 0,400 | | 1,12 | | | |
| | pilastro 8 | 4,00 | 0,70 | 0,400 | | 1,12 | | | |
| | pilastro 17 | 4,00 | 1,00 | 0,400 | | 1,60 | | | |
| | pilastro 33 | 4,00 | 0,50 | 0,400 | | 0,80 | | | |
| | PER ANCORAGGIO 10% | 0,10 | | | 13,260 | 1,33 | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 15,87 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|--|-------|-------|--------|--|--|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 15,87 | | 98'487,41 |
| | SOMMANO m² | | | | | 15,87 | 274,64 | 4'358,54 |
| 21 / 21 1C.04.830.00 20.j | Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento), ... azione 80,7 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥ 2560 N/mm² (dati tessuto secco), classe 60G - strati successivi al 1°; Cat 1 - CORPO A SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO travi 1 strato successivo al 1° trave 3 strati successivi al 1° 4 pilastri 2 strati successivi al 1° *(par.ug.=4,00*2*4) PER ANCORAGGIO 10% | | | | | | | |
| | | | 0,80 | 1,800 | | 1,44 | | |
| | | 3,00 | 1,80 | 2,000 | | 10,80 | | |
| | | 3,00 | 1,80 | 2,700 | | 14,58 | | |
| | | 32,00 | 0,70 | 0,400 | | 8,96 | | |
| | | 0,10 | | | 33,640 | 3,36 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 39,14 | 135,92 | 5'319,91 |
| | Parziale CONSOLIDAMENTO (SbCat 2) euro | | | | | | | 67'756,10 |
| | RIFINITURE (SbCat 3) | | | | | | | |
| 22 / 22 1C.06.050.02 50.a | Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni - con blocchi 10 x 25 x 13 cm, spessore 10 cm Cat 1 - CORPO A SbCat 3 - RIFINITURE realizzazione nuovo tramezzo primo piano | | | | | | | |
| | | | | | | 18,29 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 18,29 | 39,07 | 714,59 |
| 23 / 23 1C.08.050.00 20 | Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5: Cat 1 - CORPO A SbCat 3 - RIFINITURE Pr1 *(par.ug.=1/2) Pr2-Pr3-Pr4-Pr5-Pr6 Pp1 *(par.ug.=1/2) Pp2-Pp3-Pp4-Pp5-Pp6 Pp7 *(par.ug.=1/2) Ps1 *(par.ug.=1/2) Ps2-Ps3-Ps4-Ps5-Ps6 Ps7 *(par.ug.=1/2) | 0,50 5,00 0,50 5,00 0,50 0,50 5,00 0,50 | | | | 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 | 0,68 6,80 0,68 6,80 0,68 0,68 6,80 0,68 | |
| | SOMMANO m² | | | | | 23,80 | 15,69 | 373,42 |
| 24 / 24 1C.18.020.00 20.a | Pavimento a semina o spolvero di granulato sferoidale con incorporo superficiale di 2 kg/m² di quarzo e 2 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la ... trossaldato. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e lisciata Cat 1 - CORPO A SbCat 3 - RIFINITURE Pr1 *(par.ug.=1/2) Pr2-Pr3-Pr4-Pr5-Pr6 Pp1 *(par.ug.=1/2) Pp2-Pp3-Pp4-Pp5-Pp6 Pp7 *(par.ug.=1/2) Ps1 *(par.ug.=1/2) Ps2-Ps3-Ps4-Ps5-Ps6 Ps7 *(par.ug.=1/2) | 0,50 5,00 0,50 5,00 0,50 0,50 5,00 0,50 | | | | 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 | 0,68 6,80 0,68 6,80 0,68 0,68 6,80 0,68 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 23,80 | | 109'253,87 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|--|--------------------------------|-------|--|--|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 23,80 | | 109'253,87 |
| | SOMMANO m² | | | | | 23,80 | 34,13 | 812,29 |
| 25 / 25 1C.17.150.00 50.a | Posa in opera di zoccolino per locali interni; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per altezza: - 6 ÷ 8 cm, spessore 10 mm Cat 1 - CORPO A SbCat 3 - RIFINITURE Piano Seminterrato | 2,00 2,00 2,00 2,00 | 19,80 13,60 9,70 7,00 | | | 39,60 27,20 19,40 14,00 | | |
| | Piano Rialzato | | | | | 7,10 6,50 1,40 3,40 5,40 4,10 4,20 2,00 2,00 2,00 2,00 | | |
| | Piano Primo | | | | | 9,60 7,00 3,70 3,50 7,20 4,00 2,00 2,00 2,00 7,10 6,50 1,40 3,40 5,40 4,10 4,20 2,00 2,00 2,00 2,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 276,00 | 10,86 | 2'997,36 |
| 26 / 26 1C.20.400.00 20 | Formazione di velette di raccordo fra controsoffitto e pareti vetrate in cartongesso, h 10 ÷ 20 cm, comprensivo di stuccatura e tinteggiatura. Cat 1 - CORPO A SbCat 3 - RIFINITURE piano seminterrato *(par.ug.=2*0,8) piano seminterrato *(par.ug.=4*0,4) piano rialzato *(par.ug.=4*0,8) piano rialzato *(par.ug.=2*0,4) piano primo *(par.ug.=4*0,8) piano primo *(par.ug.=2*0,4) | 1,60 1,60 3,20 0,80 3,20 0,80 | | | 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 | 5,28 5,28 10,56 2,64 10,56 2,64 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 36,96 | 70,66 | 2'611,59 |
| 27 / 27 1C.07.110.00 40 | Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzafo, intonaco rustico in malta bastarda o a b ... arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni Cat 1 - CORPO A | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 115'675,11 |

COMMITTENTE: Spett.le Comune di Rovetta

COMMITTENTE: Spett.le Comune di Rovetta

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 127'420,21 |
| | CORPO B (Cat 2) DEMOLIZIONI (SbCat 1) | | | | | | | |
| 32 / 32 NC.10.500.0 020 | Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio. Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata. Cat 2 - CORPO B SbCat 1 - DEMOLIZIONI stimati *(par.ug.=500,00-0,015) | 499,99 | | | | 499,99 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 499,99 | 51,61 | 25'804,48 |
| 33 / 33 1C.01.090.00 20.a | Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la ... i impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione. Cat 2 - CORPO B SbCat 1 - DEMOLIZIONI PILASTRI ESISTENTI IN CLS P. PRIMO pilastro 12 pilastro 17 pilastro 31 PER TRAVE PRIMO PIANO 17-22 PER TRAVE PRIMO PIANO 33-34 | 4,00 4,00 4,00 | 0,80 0,55 0,55 | | 0,400 0,400 0,400 | 1,28 0,88 0,88 | | |
| | SOMMANO m² | | 1,10 1,10 | | 1,000 0,590 | 1,10 0,65 | 4,79 | 63,28 |
| 34 / 34 1C.01.040.00 10.c | Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a più riprese, con l ... i sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. Su strutture in: - cemento armato, da 2,01 a 5 dm³ Cat 2 - CORPO B SbCat 1 - DEMOLIZIONI PILASTRI ESISTENTI IN CLS P. PRIMO pilastro 12 pilastro 17 pilastro 31 PER TRAVE PRIMO PIANO 17-22 PER TRAVE PRIMO PIANO 33-34 | 4,00 4,00 4,00 | 8,00 5,50 5,50 | 0,300 0,300 0,300 | 4,000 4,000 4,000 | 38,40 26,40 26,40 | | |
| | SOMMANO dm³ | | 11,00 11,00 | 0,300 0,300 | 10,000 5,900 | 33,00 19,47 | 143,67 | 755,70 |
| 35 / 35 1C.01.100.00 10.a | Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... arica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento Cat 2 - CORPO B SbCat 1 - DEMOLIZIONI Pr1-Pr2-Pr3 *(lung.=1/2) | 3,00 | 0,50 | | 1,360 | 2,04 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 2,04 | 10,38 | 21,18 |
| 36 / 36 1C.01.100.00 20.a | Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisorie di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm. Cat 2 - CORPO B SbCat 1 - DEMOLIZIONI Pr1-Pr2-Pr3 *(lung.=1/2) | 3,00 | 0,50 | | 1,360 | 2,04 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 2,04 | | 154'064,85 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|--------------|-------|--|--|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 2,04 | | 154'064,85 |
| | SOMMANO m ² | | | | | 2,04 | 7,76 | 15,83 |
| 37 / 37 1C.01.030.00 10.b | Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativiintonaci e rivestimenti, con l'impieg ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m ³ Cat 2 - CORPO B SbCat 1 - DEMOLIZIONI Pr1-Pr2-Pr3 | 3,00 | 0,30 | 0,300 | 3,300 | 0,89 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 0,89 | 94,30 | 83,93 |
| 38 / 38 1C.01.120.00 20.a | Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastame ... nti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di ceramica, gres, marmo Cat 2 - CORPO B SbCat 1 - DEMOLIZIONI Piano Rialzato | | | | | 9,60 3,70 3,50 7,20 4,00 2,20 2,40 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 32,60 | 1,66 | 54,12 |
| 39 / 39 1C.27.050.01 00.a | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Cat 2 - CORPO B SbCat 1 - DEMOLIZIONI PAVIMENTAZIONI BATTISCOPA INTONACO MURATURA CLS | 0,04 0,03 0,02 0,89 0,14 | | | 20,000 20,000 20,000 15,000 22,000 | 0,80 0,60 0,40 13,35 3,08 | | |
| | SOMMANO 100 kg | | | | | 18,23 | 3,80 | 69,27 |
| | Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 1) euro | | | | | | | 26'867,79 |
| | CONSOLIDAMENTO (SbCat 2) | | | | | | | |
| 40 / 40 1C.22.020.00 10.a | Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm Cat 2 - CORPO B SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO Piano Primo Piastre *(par.ug.=3*2) | 3,00 6,00 | 3,30 2,90 | 2,900 | 35,500 11,770 | 351,45 593,91 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 945,36 | 5,05 | 4'774,07 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 159'062,07 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|--|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 159'062,07 |
| 41 / 41 1C.22.100.00 10.a | Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo Cat 2 - CORPO B SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO Peso Totale | | | | 945,360 | 945,36 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 945,36 | 1,91 | 1'805,64 |
| 42 / 42 1C.04.450.00 10.a | Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C Cat 2 - CORPO B SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO piano rialzato fi 14 *(par.ug.=3*8) rete elettrosaldata pavimento pilastri fi 6 20x20 | 24,00 3,00 | 2,00 | 0,150 1,360 | 1,208 2,220 | 8,70 9,06 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 17,76 | 2,24 | 39,78 |
| 43 / 43 1C.01.040.01 00.a | Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per ... vvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm Cat 2 - CORPO B SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO | 6,00 | 0,50 | | 8,000 | 24,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 24,00 | 26,08 | 625,92 |
| 44 / 44 1C.06.580.00 20.c | Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a fr ... del supporto minima di - 30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M12 x 160 Cat 2 - CORPO B SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO | 6,00 | | | 8,000 | 48,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 48,00 | 7,65 | 367,20 |
| 45 / 45 1C.04.830.00 20.i | Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento), ... elastico a trazione 80,7 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥ 2560 N/mm ² (dati tessuto secco), classe 60G - 1° strato; Cat 2 - CORPO B SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO PILASTRI ESISTENTI IN CLS P. PRIMO pilastro 12 pilastro 17 pilastro 31 pilastro 32 PER TRAVE PRIMO PIANO 17-22 PER TRAVE PRIMO PIANO 33-34 PER ANCORAGGIO INCREM. 10% | 4,00 4,00 4,00 4,00 0,10 | 0,80 0,55 0,55 1,65 1,10 | | 0,400 0,400 0,400 0,400 1,000 0,590 7,430 | 1,28 0,88 0,88 2,64 1,10 0,65 0,74 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 8,17 | 274,64 | 2'243,81 |
| 46 / 46 1C.04.830.00 20.j | Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento), ... azione 80,7 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥ 2560 N/mm ² (dati tessuto secco), classe 60G - strati successivi al 1°; | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 164'144,42 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------------|---|----------------------|--|-------|---|--|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 164'144,42 |
| | Cat 2 - CORPO B SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO PILASTRI ESISTENTI IN CLS P. PRIMO pilastro 12 pilastro 17 pilastro 31 pilastro 32 PER TRAVE PRIMO PIANO 17-22 PER TRAVE PRIMO PIANO 33-34 PER ANCORAGGIO INCREM. 10% | | 0,80 0,55 0,55 1,65 2,00 2,00 0,10 | | 0,400 0,400 0,400 0,400 1,000 0,590 4,260 | 0,32 0,22 0,22 0,66 2,20 1,30 0,43 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 5,35 | 135,92 | 727,17 |
| | Parziale CONSOLIDAMENTO (SbCat 2) euro | | | | | | | 10'583,59 |
| | RIFINITURE (SbCat 3) | | | | | | | |
| 47 / 99 1C.08.050.00 20 | Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5: Cat 2 - CORPO B SbCat 3 - RIFINITURE Pr1-Pr2-Pr3 *(lung.=1/2) | 3,00 | 0,50 | | 1,360 | 2,04 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 2,04 | 15,69 | 32,01 |
| 48 / 100 1C.18.020.00 20.a | Pavimento a semina o spolvero di granulato sferoidale con incorporo superficiale di 2 kg/m² di quarzo e 2 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la ... trosaldada. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e lisciata Cat 2 - CORPO B SbCat 3 - RIFINITURE Pr1-Pr2-Pr3 *(lung.=1/2) | 3,00 | 0,50 | | 1,360 | 2,04 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 2,04 | 34,13 | 69,63 |
| 49 / 101 1C.17.150.00 50.a | Posa in opera di zoccolino per locali interni; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per altezza: - 6 ÷ 8 cm, spessore 10 mm Cat 2 - CORPO B SbCat 3 - RIFINITURE Piano Rialzato | 2,00 2,00 2,00 | 2,00 1,10 1,20 | | | 9,60 3,70 3,50 7,20 4,00 2,20 2,40 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 32,60 | 10,86 | 354,04 |
| 50 / 102 1C.20.400.00 20 | Formazione di velette di raccordo fra controsoffitto e pareti vetrate in cartongesso, h 10 ÷ 20 cm, comprensivo di stuccatura e tinteggiatura. Cat 2 - CORPO B SbCat 3 - RIFINITURE piano rialzato *(par.ug.=3*0,4) | 1,20 | | | 3,300 | 3,96 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 3,96 | 70,66 | 279,81 |
| 51 / 103 | Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 165'607,08 |

COMMITTENTE: Spett.le Comune di Rovetta

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 166'539,99 |
| | MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SpCat 2) NUOVE AULE (Cat 3) DEMOLIZIONI (SbCat 1) | | | | | | | |
| 53 / 94 1C.01.120.00 20.a | Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastame ... nti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di ceramica, gres, marmo Cat 3 - NUOVE AULE SbCat 1 - DEMOLIZIONI (lung.=7,68-1) | 2,00 | 6,68 | | | 13,36 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 13,36 | 1,66 | 22,18 |
| 54 / 95 1C.01.140.00 10.a | Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... utorizzate:- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito Cat 3 - NUOVE AULE SbCat 1 - DEMOLIZIONI | 1,00 | 0,90 | | 2,150 | 1,94 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 1,94 | 22,30 | 43,26 |
| 55 / 96 1C.01.070.00 10.b | Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani ... di smaltimento. Per spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili Cat 3 - NUOVE AULE SbCat 1 - DEMOLIZIONI | | | | | | | |
| | muri in laterizio forato | | 7,68 | | 3,000 | 23,04 | | |
| | a detrarre porta | -1,00 | 0,90 | | 2,150 | -1,94 | | |
| | Sommano positivi m² | | | | | 23,04 | | |
| | Sommano negativi m² | | | | | -1,94 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 21,10 | 12,19 | 257,21 |
| 56 / 97 NC.70.020.0 150.b | Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e trasporto fino a 50 m anche su rampe scale, escluso il carico sull'automezzo: - da piano terra o rialzato Cat 3 - NUOVE AULE SbCat 1 - DEMOLIZIONI | | | | | | | |
| | muri in laterizio forati | 21,10 | | | 0,100 | 2,11 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 2,11 | 53,81 | 113,54 |
| 57 / 98 1C.27.050.01 00.a | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Cat 3 - NUOVE AULE SbCat 1 - DEMOLIZIONI | | | | | | | |
| | muri in laterizio forato | 2,11 | | | 15,000 | 31,65 | | |
| | SOMMANO 100 kg | | | | | 31,65 | 3,80 | 120,27 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 167'096,45 |

COMMITTENTE: Spett.le Comune di Rovetta

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-------|---|---------------------------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 193'246,26 |
| | NUOVI SERVIZI (Cat 4) DEMOLIZIONI (SbCat 1) | | | | | | | |
| 61 / 53 1C.01.140.00 10.a | Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... utorizzate:- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 1 - DEMOLIZIONI | 2,00 2,00 | 1,00 0,90 | | 2,150 2,150 | 4,30 3,87 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 8,17 | 22,30 | 182,19 |
| 62 / 54 1C.01.070.00 10.c | Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani ... di smaltimento. Per spessori: - fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 1 - DEMOLIZIONI | | 3,01 2,09 3,44 2,29 1,33 | | 3,000 3,000 3,000 2,200 2,200 | 9,03 6,27 10,32 5,04 2,93 | | |
| | a detrarre porte | -2,00 -2,00 | 1,00 0,80 | | 2,150 2,150 | -4,30 -3,44 | | |
| | Sommano positivi m² | | | | | 33,59 | | |
| | Sommano negativi m² | | | | | -7,74 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 25,85 | 15,03 | 388,53 |
| 63 / 55 1C.01.100.00 10.a | Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... arica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 1 - DEMOLIZIONI | | | | | 18,79 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 18,79 | 10,38 | 195,04 |
| 64 / 56 1C.01.100.00 20.a | Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm. Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 1 - DEMOLIZIONI | | | | | 18,79 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 18,79 | 7,76 | 145,81 |
| 65 / 57 1C.01.120.00 10.a | Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb ... i di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e simili. Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 1 - DEMOLIZIONI (lung.=17,79-1-1-0,2-0,2-0,2+0,1+0,1) | | 15,39 | | 2,200 | 33,86 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 33,86 | | 194'157,83 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|------------|-------|--------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 33,86 | | 194'157,83 |
| | SOMMANO m² | | | | | 33,86 | 9,50 | 321,67 |
| 66 / 58 NC.70.020.0 150.b | Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e trasporto fino a 50 m anche su rampe scale, escluso il carico sull'automezzo: - da piano terra o rialzato Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 1 - DEMOLIZIONI | | | | | | | |
| | serramenti | 8,17 | | | 0,100 | 0,82 | | |
| | tavolati | 25,85 | | | 0,150 | 3,88 | | |
| | pavimenti e massetti | 18,79 | | | 0,100 | 1,88 | | |
| | rivestimenti | 33,86 | | | 0,030 | 1,02 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 7,60 | 53,81 | 408,96 |
| 67 / 59 1C.27.050.01 00.a | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 1 - DEMOLIZIONI | | | | | | | |
| | tavolati | 25,85 | | 15,000 | 0,150 | 58,16 | | |
| | pavimenti e massetti | 18,79 | | 20,000 | 0,100 | 37,58 | | |
| | rivestimenti | 33,86 | | 20,000 | 0,030 | 20,32 | | |
| | SOMMANO 100 kg | | | | | 116,06 | 3,80 | 441,03 |
| 68 / 60 1C.27.050.01 00.b | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... si, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 1 - DEMOLIZIONI | | | | | | | |
| | serramenti | 8,17 | | 6,000 | 0,100 | 4,90 | | |
| | SOMMANO 100 kg | | | | | 4,90 | 9,01 | 44,15 |
| | Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 1) euro | | | | | | | 2'127,38 |
| | OPERE IN CARTONGESSO - GESSO (SbCat 5) | | | | | | | |
| 69 / 49 1C.06.560.00 50.b | Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due facce ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a so ... ssaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria - con doppia lastra da 13 mm per faccia Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 5 - OPERE IN CARTONGESSO - GESSO | | | | | | | |
| | valutati vuoto per pieno a compenso dei rinforzi per montaggio porte | | | | | | | |
| | con intercapedine da cm 10, spessore totale cm 15 | | | | | | | |
| | | | 3,01 | | 3,000 | 9,03 | | |
| | | | 3,44 | | 3,000 | 10,32 | | |
| | | | 2,29 | | 2,200 | 5,04 | | |
| | | | 1,33 | | 2,200 | 2,93 | | |
| | chiusura porta esistente (valutato coeff x2 per opera particolare) | 2,00 | 0,90 | | 2,150 | 3,87 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 31,19 | 48,09 | 1'499,93 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 196'873,57 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 196'873,57 |
| 70 / 50 1C.10.250.00 50.a | Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con pannelli rigidi a tutta altezza in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK 0,035 ... aggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori: - 40 mm Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 5 - OPERE IN CARTONGESSO - GESSO | | | | | | | |
| | isolante in due strati da 40 mm | 31,19 | 2,00 | | | 62,38 | | |
| | a detrarre porte | -2,00 | 1,00 | | 2,150 | -4,30 | | |
| | | -2,00 | 0,80 | | 2,150 | -3,44 | | |
| | Sommano positivi m² | | | | | 62,38 | | |
| | Sommano negativi m² | | | | | -7,74 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 54,64 | 9,67 | 528,37 |
| 71 / 105 1C.24.100.00 20.f | Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - f ... enentrare in profondità nel supporto consolidandolo ed omogeneizzandone l'assorbimento (p.s. 1 kg/l, resa 0,2 - 0,3 l/m²) Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 5 - OPERE IN CARTONGESSO - GESSO | | | | | | | |
| | a compenso utilizzo lastre in cartongesso idrorepellenti | 31,19 | 2,00 | | | 62,38 | | |
| | rasatura pareti perimetrali *(lung.=17,8-0,2-0,2-0,15-0,15) soffitti | | 17,10 | | 0,800 | 13,68 17,56 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 93,62 | 3,11 | 291,16 |
| 72 / 106 1C.07.230.00 40 | Rasatura a gesso per interni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali grezze (laterizio, calcestruzzo ecc.), in ambienti di qualsiasi dim ... con premiscelato a base gesso, e rasatura a finire. Spessore medio cm 1,5, compresa l'assistenza ed i piani di lavoro. Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 5 - OPERE IN CARTONGESSO - GESSO | | | | | | | |
| | rasatura pareti perimetrali *(lung.=17,8-0,2-0,2-0,15-0,15) soffitti | | 17,10 | | 0,800 | 13,68 17,56 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 31,24 | 12,24 | 382,38 |
| | Parziale OPERE IN CARTONGESSO - GESSO (SbCat 5) euro | | | | | | | 2'701,84 |
| | SOTTOFONDI - MASSETTI - VESPAI (SbCat 6) | | | | | | | |
| 73 / 51 1C.08.060.00 20 | Sottofondo leggero a struttura cellulare fonoassorbente e termoisolante, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di aggregato polimerico eterogeneo conforme norma UNI 10667-14, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 8 Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 6 - SOTTOFONDI - MASSETTI - VESPAI | | | | | | | |
| | idem per massetto piano a copertura impianti a pavimento | | | | | 17,56 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 17,56 | 10,93 | 191,93 |
| 74 / 52 1C.08.050.00 | Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 198'267,41 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 198'267,41 |
| 30 | kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5 Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 6 - SOTTOFONDI - MASSETTI - VESPAI | | | | | 17,56 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 17,56 | 16,56 | 290,79 |
| | Parziale SOTTOFONDI - MASSETTI - VESPAI (SbCat 6) euro | | | | | | | 482,72 |
| | ASSISTENZE MURARIE (SbCat 7) | | | | | | | |
| 75 / 92 1C.28.100.00 10.b | Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), ... 0): - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 7 - ASSISTENZE MURARIE | | | | | 3'485,75 | | |
| | SOMMANO % | | | | | 3'485,75 | 19,00 | 662,29 |
| 76 / 93 1C.28.200.00 10.b | Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri sca ... to: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 7 - ASSISTENZE MURARIE | | | | | 1'292,95 | | |
| | SOMMANO % | | | | | 1'292,95 | 19,00 | 245,66 |
| | Parziale ASSISTENZE MURARIE (SbCat 7) euro | | | | | | | 907,95 |
| | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 8) | | | | | | | |
| 77 / 61 1C.18.150.00 30.e | Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori chiari Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | | | | | 17,56 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 17,56 | 37,46 | 657,80 |
| 78 / 62 1C.19.050.00 40.d | Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie: - 30 x 30 cm, colori chiari Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (lung.=31,95-1,4-1,4-1-1) | | 27,15 | | 2,100 | 57,02 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 57,02 | 38,06 | 2'170,18 |
| | Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 8) euro | | | | | | | 2'827,98 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 202'294,13 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|--------------|------------------------|-------|-------------------------|-----------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 202'294,13 |
| | OPERE DA FALEGNAME (SbCat 9) | | | | | | | |
| 79 / 48 1C.22.250.00 70 | Porte interne ad una o più ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno e lamina ... ura. Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 9 - OPERE DA FALEGNAME | 3,00 2,00 | 1,00 0,80 | | 2,150 2,150 | 6,45 3,44 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 9,89 | 335,97 | 3'322,74 |
| | Parziale OPERE DA FALEGNAME (SbCat 9) euro | | | | | | | 3'322,74 |
| | OPERE DA VERNICIATORE (SbCat 11) | | | | | | | |
| 80 / 65 1C.24.100.00 20.f | Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - f ... enentrare in profondità nel supporto consolidandolo ed omogeneizzandone l'assorbimento (p.s. 1 kg/l, resa 0,2 - 0,3 l/m²) Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 11 - OPERE DA VERNICIATORE | | | | | | | |
| | soffitti pareti | | 8,39 10,15 11,47 | | 0,900 0,900 0,900 | 7,55 9,14 10,32 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 27,01 | 3,11 | 84,00 |
| 81 / 66 1C.24.120.00 10.a | Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con tinta a tempera Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 11 - OPERE DA VERNICIATORE | | | | | | | |
| | Vedi voce n° 65 [m² 27.01] | | | | | 27,01 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 27,01 | 3,38 | 91,29 |
| | Parziale OPERE DA VERNICIATORE (SbCat 11) euro | | | | | | | 175,29 |
| | OPERE DA TERMO-IDRAULICO (SbCat 12) | | | | | | | |
| 82 / 67 1M.11.200.0 010.a | Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzo. Tipi di allacciamenti: - acqua fr ... a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 12 - OPERE DA TERMO-IDRAULICO | | | | | | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 7,00 7,00 | 184,06 | 1'288,42 |
| 83 / 68 1M.11.010.0 020 | Vaso igienico alla turca in vetrochina colore bianco, completo di erogatore a vela, raccordo di scarico e guarnizioni Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 12 - OPERE DA TERMO-IDRAULICO | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 207'080,58 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 207'080,58 |
| | | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 166,78 | 333,56 |
| 84 / 69 1M.11.020.0 020.b | Lavabi a canale in fire-clay colore bianco: - da 120 x 45 cm circa, completo di mensole Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 12 - OPERE DA TERMO-IDRAULICO | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 195,67 | 391,34 |
| 85 / 70 1M.11.060.0 030.a | Lavatoi in fire-clay colore bianco: - da 60 x 50 cm circa, completo di mensole Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 12 - OPERE DA TERMO-IDRAULICO | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 141,74 | 141,74 |
| 86 / 107 1M.11.020.0 040.m | Gruppi d'erogazione per lavabo: - a parete con comando a pedale da 1/2", composto da rubinetto da incasso a parete con comando a pedale a chiusura automatica e rubinetto di regolaggio, bocca fissa a parete con rompigitto, guarnizioni Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 12 - OPERE DA TERMO-IDRAULICO | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 212,96 | 1'064,80 |
| 87 / 108 1M.11.090.0 010.e | Scaldabagni elettrici: - ad accumulo verticale da 80 l, completo di protezioni e sicurezze Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 12 - OPERE DA TERMO-IDRAULICO | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 265,89 | 265,89 |
| | Parziale OPERE DA TERMO-IDRAULICO (SbCat 12) euro | | | | | | | 3'485,75 |
| | OPERE DA ELETTRICISTA (SbCat 13) | | | | | | | |
| 88 / 83 1E.02.010.00 10.c | Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 13 - OPERE DA ELETTRICISTA | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 30,00 | 3,40 | 102,00 |
| 89 / 84 1E.02.020.00 10.g | Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi, listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti. - 294x152x70 mm Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 13 - OPERE DA ELETTRICISTA | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 8,02 | 8,02 |
| 90 / 85 | Coperchi per scatole e cassette - 294x152 mm | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 209'387,93 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 209'387,93 |
| 1E.02.020.00 40.g | Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 13 - OPERE DA ELETTRICISTA | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 3,96 | 3,96 |
| 91 / 86 1E.02.020.00 30.b | Cassetta portafrutto da incasso in resina - rettangolare per combinazioni fino a tre posti allineati Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 13 - OPERE DA ELETTRICISTA | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 3,20 | 38,40 |
| 92 / 87 1E.03.030.00 30.l | Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 40÷63 A Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 13 - OPERE DA ELETTRICISTA | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 79,11 | 79,11 |
| 93 / 88 1E.05.010.02 00.b | Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale plastico senza fondo, grado di protezione IP44, nelle tipologie: - 16A - 400V - 3P+T Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 13 - OPERE DA ELETTRICISTA | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 29,92 | 179,52 |
| 94 / 89 1E.05.020.00 10.f | Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - interruttore bipolare 16A - 250V - illuminabile Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 13 - OPERE DA ELETTRICISTA | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 8,35 | 41,75 |
| 95 / 90 1E.06.020.02 90.e | Plafoniera fluorescente a bassa luminanza, grado di protezione IP40, classe I, corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, ottica in alluminio ... so e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m²); uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: - 2x36 W Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 13 - OPERE DA ELETTRICISTA | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 119,93 | 599,65 |
| 96 / 91 1E.06.070.00 60.a | Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222; commutabile in versione SE e SA, l'autonomia ... itema DALI. Nelle versioni:- SE: 250 lm 1h di autonomia - 130 lm 2h di autonomia - SA: 110 lm; grado di protezione IP 66 Cat 4 - NUOVI SERVIZI SbCat 13 - OPERE DA ELETTRICISTA | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 240,54 | 240,54 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 210'570,86 |

COMMITTENTE: Spett.le Comune di Rovetta

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------------|---|----------------|--------------|-------|----------------|-----------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 210'570,86 |
| 97 / 76 1C.01.140.00 10.a | CHIUSURA VANO SCALA (Cat 5) DEMOLIZIONI (SbCat 1) Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... utorizzate:- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito Cat 5 - CHIUSURA VANO SCALA SbCat 1 - DEMOLIZIONI | 1,00 | 0,80 | | 2,050 | 1,64 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 1,64 | 22,30 | 36,57 |
| 98 / 77 1C.01.070.00 10.c | Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani ... di smaltimento. Per spessori: - fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili Cat 5 - CHIUSURA VANO SCALA SbCat 1 - DEMOLIZIONI (H/peso=(2,90+1,71)/2) a estrarre porta | -1,00 | 4,13 0,80 | | 2,305 2,050 | 9,52 -1,64 | | |
| | Sommano positivi m² Sommano negativi m² | | | | | 9,52 -1,64 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 7,88 | 15,03 | 118,44 |
| 99 / 78 1C.01.130.00 10.a | Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del ... e agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - zoccolature e rivestimenti Cat 5 - CHIUSURA VANO SCALA SbCat 1 - DEMOLIZIONI | 10,00 10,00 | 1,36 1,43 | | 0,170 0,170 | 11,72 2,31 2,43 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 16,46 | 21,98 | 361,79 |
| 100 / 79 1C.01.040.00 80.a | Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni assistenza muraria e la forma ... dal cantiere: - con macchine a dischi diamantati, fino allo spessore di 70 cm, operando da un solo lato della struttura Cat 5 - CHIUSURA VANO SCALA SbCat 1 - DEMOLIZIONI | | 13,98 | | 0,200 | 2,80 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 2,80 | 321,65 | 900,62 |
| 101 / 80 1C.01.030.00 40.b | Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³ Cat 5 - CHIUSURA VANO SCALA SbCat 1 - DEMOLIZIONI | 11,72 | | | 0,200 | 2,34 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 2,34 | 225,08 | 526,69 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 212'514,97 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|--------------|----------|-----------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 212'514,97 |
| 102 / 81 NC.70.020.0 150.b | Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e trasporto fino a 50 m anche su rampe scale, escluso il carico sull'automezzo: - da piano terra o rialzato Cat 5 - CHIUSURA VANO SCALA SbCat 1 - DEMOLIZIONI | | | | | | | |
| | muri | 7,88 | | | 0,100 | 0,79 | | |
| | rivestimento scala | 16,46 | | | 0,070 | 1,15 | | |
| | c.a. | | | | | 2,34 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 4,28 | 53,81 | 230,31 |
| 103 / 82 1C.27.050.01 00.a | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Cat 5 - CHIUSURA VANO SCALA SbCat 1 - DEMOLIZIONI | | | | | | | |
| | tavolati | 7,88 | | 0,100 | 15,000 | 11,82 | | |
| | rivestimenti in pietra | 16,46 | | 0,070 | 20,000 | 23,04 | | |
| | cls | 2,34 | | | 22,000 | 51,48 | | |
| | SOMMANO 100 kg | | | | | 86,34 | 3,80 | 328,09 |
| | Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 1) euro | | | | | | | 2'502,51 |
| | OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI (SbCat 4) | | | | | | | |
| 104 / 71 1C.01.040.01 00.a | Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per ... vvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm Cat 5 - CHIUSURA VANO SCALA SbCat 4 - OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI | | | | | | | |
| | | 50,00 | 0,15 | | | 7,50 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 7,50 | 26,08 | 195,60 |
| 105 / 72 1C.06.580.00 10.d | Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessu ... con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 14 Cat 5 - CHIUSURA VANO SCALA SbCat 4 - OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI | | | | | | | |
| | iniezione di resina epossidica Vedi voce n° 71 [m 7.50] | | | | | 7,50 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 7,50 | 20,53 | 153,98 |
| 106 / 73 1C.04.010.00 40.b | Strutture armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con ... sori non inferiori a 17 cm, esclusi ferro e casseri, compresa la vibratura; resistenza: - C28/35 - esposizione XC1 o XC2 Cat 5 - CHIUSURA VANO SCALA SbCat 4 - OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI | | | | | | | |
| | | 12,50 | | | 0,200 | 2,50 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 2,50 | 204,27 | 510,68 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 213'933,63 |

COMMITTENTE: Spett.le Comune di Rovetta

COMMITTENTE: Spett.le Comune di Rovetta

COMMITTENTE: Spett.le Comune di Rovetta

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|--|-------------------|----------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| | RIPORTO | | |
| | <u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u> | | |
| M | LAVORI A MISURA euro | 215'224,63 | 100,000 |
| M:001 | MIGLIORAMENTO SISMICO euro | 166'539,99 | 77,380 |
| M:001.001 | CORPO A euro | 127'420,21 | 59,203 |
| M:001.001.001 | DEMOLIZIONI euro | 40'409,76 | 18,776 |
| M:001.001.002 | CONSOLIDAMENTO euro | 67'756,10 | 31,482 |
| M:001.001.003 | RIFINITURE euro | 19'254,35 | 8,946 |
| M:001.002 | CORPO B euro | 39'119,78 | 18,176 |
| M:001.002.001 | DEMOLIZIONI euro | 26'867,79 | 12,484 |
| M:001.002.002 | CONSOLIDAMENTO euro | 10'583,59 | 4,917 |
| M:001.002.003 | RIFINITURE euro | 1'668,40 | 0,775 |
| M:002 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA euro | 48'684,64 | 22,620 |
| M:002.003 | NUOVE AULE euro | 26'706,27 | 12,409 |
| M:002.003.001 | DEMOLIZIONI euro | 556,46 | 0,259 |
| M:002.003.006 | SOTTOFONDI - MASSETTI - VESPAI euro | 156,60 | 0,073 |
| M:002.003.009 | OPERE DA FALEGNAME euro | 25'993,21 | 12,077 |
| M:002.004 | NUOVI SERVIZI euro | 17'324,60 | 8,050 |
| M:002.004.001 | DEMOLIZIONI euro | 2'127,38 | 0,988 |
| M:002.004.005 | OPERE IN CARTONGESSO - GESSO euro | 2'701,84 | 1,255 |
| M:002.004.006 | SOTTOFONDI - MASSETTI - VESPAI euro | 482,72 | 0,224 |
| M:002.004.007 | ASSISTENZE MURARIE euro | 907,95 | 0,422 |
| M:002.004.008 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro | 2'827,98 | 1,314 |
| M:002.004.009 | OPERE DA FALEGNAME euro | 3'322,74 | 1,544 |
| M:002.004.011 | OPERE DA VERNICIATORE euro | 175,29 | 0,081 |
| M:002.004.012 | OPERE DA TERMO-IDRAULICO euro | 3'485,75 | 1,620 |
| M:002.004.013 | OPERE DA ELETTRICISTA euro | 1'292,95 | 0,601 |
| M:002.005 | CHIUSURA VANO SCALA euro | 4'653,77 | 2,162 |
| M:002.005.001 | DEMOLIZIONI euro | 2'502,51 | 1,163 |
| M:002.005.004 | OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI euro | 2'151,26 | 1,000 |
| | TOTALE euro | 215'224,63 | 100,000 |
| | Rovetta, 29/09/2022 | | |
| | Il Tecnico | | |
| | <div> <div></div> <div>  </div> </div> | | |
| | A RIPORTARE | | |