


MISURE ANTIFRODE

- Devono essere realizzati i seguenti provvedimenti:
- sigillo su morsettiere e calotte TV e TA
 - cavi secondario TV e TA schermati a terra
 - cavi BT con guaina da inverter a quadro AC e da quadro AC a gruppo di misura M2, ognuno in tubo protettivo dedicato



ESPORRE ADEGUATO SEGNALE DI PRESENZA TENSIONE
ANCHE CON INTERRUTTORI IN CONDIZIONE DI APERTO

