APERTURA FINESTRE LOCALI BIBLIOTECA E AULA LANCINI
scala 1:50

PIANTA



PROSPETTO PARETE STATO DI FATTO



PROSPETTO PARETE STATO DI PROGETTO



PROSPETTO PARETE STATO DI RAFFRONTO



RIFACIMENTO LOCALE 0.74
scala 1:50



INTERVENTI PREVISTI

RIFACIMENTO LOCALE 0.74
Per questo locale sono previste le operazioni di:
- sostituzione dei serramenti esterni ad oblò con nuovi (S40 tav B111);
- rifacimento delle pavimentazioni e dei relativi sottofondi con piastrelle di grès (mq 20.90);
- rifacimento degli intonaci (mq 72.75);
- rimozione del lavandino;
- sostituzione del radiatore con Mod. tipo Global GL800/80 nr. 2 da 9 elementi
- sostituzione della porta interna;
- sostituzione di corpi illuminanti (nr. 2) ed adeguamento impianto elettrico.

RIFACIMENTO LOCALE 21
scala 1:50

STATO DI FATTO

STATO DI PROGETTO

RAFFRONTO



INTERVENTI PREVISTI

RIFACIMENTO LOCALE 21
Per questo locale sono previste le operazioni di:
- sostituzione dei serramenti esterni ad oblò con nuovi (S40 tav B111);
- rifacimento delle pavimentazioni e dei relativi sottofondi con piastrelle di grès (mq 17.19);
- rifacimento degli intonaci rustici e dei rivestimenti con piastrelle di grès (mq 59.31);
- rifacimento degli intonaci al civile (mq 51.82)
- parete in cartongesso (mq 5.01)
- sostituzione degli apparecchi sanitari;
- sostituzione del radiatore con Mod. tipo Global GL800/80 nr. 8+8 elementi
- sostituzione delle porte interne;
- posa e sostituzione di corpi illuminanti (nr. 5) ed adeguamento impianti idraulico ed elettrico.

Provincia di Brescia

Settore EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

Ufficio Progettazione Edilizia Scolastica e Direzione dei Lavori

Edificio scolastico:

I.I.S. "Marzoli"

Ubicazione:

Comune di Palazzolo sull'Oglio

Intervento:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Oggetto:

INTERVENTI SU ALTRI LOCALI

Scala:	Numero:	Fase/Pratica Edilizia:
1:50	L.320.22.PE.B.105	

Il Direttore del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale:
Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

R.U.P.:	Progettista:	Direttore Lavori:
Dott. Arch. Daniela Massarelli	Dott. Ing. Luca Vitali	

Collaboratori:	Progettista Strutture:	Coordinatore Sicurezza:
		Dott. Ing. Luca Vitali

Nome File:	Redatto da:	Verificato da:

Data:	Data e Numero Revisione:
Giugno 2022	

RE DEL TERRITORIO

PROVINCIA DI BRESCIA

PROGETTO ESECUTIVO

QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - nessuna parte di questo documento puo' essere utilizzata, riprodotta o copiata senza esplicita autorizzazione.
This document is of exclusive ownership of the PROVINCIA DI BRESCIA - no part of this document could be used, reproduced or copied without explicit authorization.