

Provincia di Brescia

Settore EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

Ufficio Progettazione Edilizia Scolastica e Direzione dei Lavori

Edificio scolastico:

I.I.S. "Marzoli"

Ubicazione:

Comune di Palazzolo sull'Oglio

Intervento:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Oggetto:

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Scala:

DOC.

Numero:

L.320.22.PE.D.302

Fase/Pratica Edilizia:

Il Direttore del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale:

Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

R.U.P.:

Dott. Arch. Daniela Massarelli

Progettista:

Dott. Ing. Luca Vitali

Direttore Lavori:

Collaboratori:

Progettista Strutture:

Coordinatore Sicurezza:

Dott. Ing. Luca Vitali

Nome File:

Redatto da:

Verificato da:

Data:

Giugno 2022

Data e Numero Revisione:

RE
DEL
TERRITORIO



PROVINCIA
DI BRESCIA

PROGETTO ESECUTIVO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 M15017.a	<u>LAVORI A MISURA</u> RECINZIONE PROVVISORIA MODULARE - ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e larghezza 3500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35x250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura. Allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori.		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,15	230,00
2 M15017.b	RECINZIONE PROVVISORIA MODULARE - COSTO DI UTILIZZO Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e larghezza 3500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35x250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura. Costo di utilizzo mensile.	24,00	200,00			4'800,00		
	SOMMANO m					4'800,00	0,32	1'536,00
3 MC.07.200.0 100	RETE ESTRUSA IN POLIETILE AD ALTA DENSITA' Rete estrusa in polietilene ad alta densità, colore arancione, resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile, peso 240 g/m², per recinzione cantieri e similari		200,00		2,000	400,00		
	SOMMANO mq					400,00	1,98	792,00
4 M15022.e	TRANSENNE MODULARI - ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Allestimento in opera e successivo smontaggio per ogni modulo.					50,00		
	SOMMANO cadauno					50,00	2,97	148,50
5 M15022.a	TRANSENNE MODULARI - COSTO DI UTILIZZO Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Modulo di altezza 1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm, costo di utilizzo del materiale per un mese.	50,00			6,000	300,00		
	SOMMANO cadauno					300,00	1,26	378,00
	A R I P O R T A R E							3'084,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'084,50
6 M15016	BAGNO CHIMICO PORTATILE Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110x110 x230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile.	2,00			24,000	48,00		
	SOMMANO cadauno					48,00	130,00	6'240,00
7 M15014	TRASPORTO - POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	287,40	574,80
8 M15013.a	MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BARACCA DI CANTIERE Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di PVC pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente, soluzione per mense, spogliatoi, guardiole , con una finestra e portoncino esterno semivetrato. Costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). Dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm.	24,00			2,000	48,00		
	SOMMANO cadauno					48,00	48,32	2'319,36
9 M15104.b	TRABATTELLO Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo. Per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m	3,00			3,000	9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	102,99	926,91
10 M15200b	CASSETTA SANITARIA Cassetta in ABS, dimensioni 44,5x32x15 cm completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le DM 28/7/1958 integrato con il DL GS 626/94 ; Da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi.	3,00			24,000	72,00		
	SOMMANO cadauno					72,00	3,50	252,00
	A R I P O R T A R E							13'397,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13'397,57
11 M15067	CAVALLETTO Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile della segnaletica stradale (non inclusa nel prezzo) e successiva rimozione arrotondamento	30,00			6,000	180,00 9,15 189,15	1,00	189,15
12 M15028a	CARTELLLO DI DIVIETO (Per ogni mese) Cartelli di divieto, 115x160 mm colore rosso, conformi al DLGS 81/08 in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rinfrangente.	15,00			6,000	90,00 90,00	1,90	171,00
13 M15027d	CARTELLLO DI PERICOLO COLORE GIALLO (Per ogni mese) Cartelli di pericolo triangolare, lato 350 mm colore giallo, conformi al DLGS 81/08 in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rinfrangente.	15,00			6,000	90,00 90,00	0,46	41,40
14 MC.09.500.0 020	ESTINTORE Estintore portatile capacità litri 6, a base d'acqua e sabolite, classe di spegnimento non inferiore a 13A 113 BC, conforme direttiva 97/23/CE Ped, d.lgs 25.02.2000 n. 93, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro Ø 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, serbatoio interamente plastificato, ugello erogatore con impugnatura completo di supporti di fissaggio a parete:					3,00 3,00	53,06	159,18
15 M15113	OCCHIALI PROTETTIVI (Costo utilizzo mensile) Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con pretezioni laterali e sopracigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto ed antigraffio trattate uv. Adatto per lavori di montaggio e meccanici.	5,00			24,000	120,00 120,00	0,44	52,80
16 M15105a	ELMETTO DI SICUREZZA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (Costo utilizzo mensile) Elmetto in polietilene con barbatura tessile a sei cardini, fasce di sudore in pelle sintetica, visiera a bordo gocciolatoio, peso pari a 350g senza fori di ventilazione.	5,00			24,000	120,00 120,00	0,58	69,60
17 M15147d	GUANTI DI PROTEZIONE Guanti in cotone e nylon con palmo puntinati in pvc dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLGS 475/92 (prima							
	A RIPORTARE							14'080,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'080,70
18 M15155a	categoria).	5,00			24,000	120,00	1,45	174,00
	SOMMANO paio					120,00		
	SCARPE DA LAVORO (Costo utilizzo mensile) Scarpa alta a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura un PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana trspirante amagnetico, anallergico, anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche.	5,00			24,000	120,00	7,71	925,20
	SOMMANO paio					120,00		
19 M15036	POSIZIONAMENTO SU SUPPORTI VERTICALI DI CARTELLI Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio					10,00	6,47	64,70
	SOMMANO cadauno					10,00		
20 M15035.f	CARTELLI RIPORTANTI INDICAZIONI ASSOCIATE Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile					10,00	0,89	8,90
	SOMMANO cadauno					10,00		
21 M15082.c	BARRIERA LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA - POSIZIONAMENTO Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio. Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con tasselli ad espansione aventi resistenza all'estrazione pari ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm e tavola fermapiede in legno. Per solai e solette inclinate dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm; montaggio e smontaggio della barriera compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera		100,00			100,00	9,59	959,00
	SOMMANO m					100,00		
22 M15082.b	BARRIERA LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA - COSTO Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego							
	A R I P O R T A R E							16'212,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'212,50
23 X005	previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio. Aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con tasselli ad espansione aventi resistenza all'estrazione pari ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm e tavola fermapiEDE in legno. Per solai e solette inclinate dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese.		100,00		2,000	200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,34	268,00
	IMPIANTO DI MESSA A TERRA Realizzazione d'i impiantodi messa a terra per tutta la durata del cantiere comprensivo di certificazioni.					1,00		
24 X004	SOMMANO cadauno					1,00	250,00	250,00
	QUADRO ELETTRICO Fornitua, posa e messa in funzione di quadro elettrico con portata di 125A conforme alla norma EN61439-4 per tutta la durata del cantiere comprensivo di certificazioni.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	250,00	250,00
25 M15189	CORDINO DI SICUREZZA (Costo utilizzo mensile) Cordino di sicurezza in poliestere diametro 12mm con due moschettoni in acciaio ed assorbitore di energia, lunga 1,4 metri preso 800g.	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	0,78	6,24
	IMBRACATURA ANTICADUTA AD UN PUNTO DI ATTACCO (Costo utilizzo mensile) Cintura di posizionamento confortevole con cosciali, ancoraggio ventrale, anelli porta utensili, regolazioni nella cintura e nei cosciali, certificata EN358 ed EN813, peso 760g.	4,00			2,000	8,00		
26 M15183	SOMMANO cadauno					8,00	2,59	20,72
	PASSERELLA PEDONALE PER ATTRAVERSAMENTI SCAVI - COSTO Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) per 1,2 m (larghezza). Costo di utilizzo del materiale per un mese.	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	41,32	495,84
27 M15001.a	PASSERELLA PEDONALE PER ATTRAVERSAMENTI SCAVI - POSIZIONAMENTO Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) per 1,2 m (larghezza).							
28 M15001.b								
	A R I P O R T A R E							17'503,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'503,30
29 01.02.21	Posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogni qualvolta l'operazione si ripeta.					20,00	22,16	443,20
	SOMMANO cadauno					20,00		
	NOLO DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA O SEMOVENTE					24,00	72,00	1'728,00
	Nolo di piattaforma autocarrata o semovente, compresi l'addetto alla manovra, carburante, lubrificante ecc., data a nolo funzionante; nella durata del nolo è compreso il tempo di trasporto al e dal cantiere (durata minima del nolo 1 giorno di 8 ore)					24,00		
30 A15022.a	SOMMANO h					24,00	10,34	517,00
	MONTAGGIO PONTEGGI A TELAIO					50,00		
	Ponteggio a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutato a mq di proiezione verticale della facciata:					50,00	2,83	141,50
	montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni					50,00		
31 A15025.a	SOMMANO mq					50,00		
	PIANO DI LAVORO PER I PRIMI 30 GIORNI					50,00		
	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a m² di proiezione verticale della facciata:					50,00		
	per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori					50,00		
32 A15022.b	Montaggio ponteggi Vedi voce n° 30 [mq 50.00]					50,00		
	SOMMANO mq					50,00		
	NOLEGGIO PONTEGGI A TELAIO: PER I MESI SUCCESSIVI							
	Ponteggio a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutato a mq di proiezione verticale della facciata:							
	noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite							
	A R I P O R T A R E							20'333,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'333,00
33 A15025.b	Montaggio ponteggi Vedi voce n° 30 [mq 50.00]		2,00			100,00		
	SOMMANO mq					100,00	1,84	184,00
34 A15022.c	PIANO DI LAVORO PER OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE SUCCESSIVO Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a m² di proiezione verticale della facciata: per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)							
	Piani di lavoro Vedi voce n° 31 [mq 50.00]		2,00			100,00		
	SOMMANO mq					100,00	0,76	76,00
35 1S.00.010.00 10	SMONTAGGIO PONTEGGI A TELAIO Ponteggio a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutato a mq di proiezione verticale della facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere							
	Montaggio ponteggi Vedi voce n° 30 [mq 50.00]		1,00			50,00		
	SOMMANO mq					50,00	4,56	228,00
36 200	RIUNIONI DI COORDINAMENTO Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a modalità standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non è stato previsto l'utile d'impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	100,00	2'400,00
	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani a base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser da 500 ml con dosatore							
	A R I P O R T A R E							23'221,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'221,00
						24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	13,50	324,00
37	TERMOMETRO DIGITALE A INFRAROSSI NO CONTACT							
500	Termometro digitale ad infrarossi no contact conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima di $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (0.6°F) e Responsività pari ad 1 sec.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	130,00	260,00
38	SOLO CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA ATTRAVERSO TERMOMETRO DIGITALE							
250	SOLO CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA ATTRAVERSO TERMOMETRO DIGITALE ad INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima di $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (0.6°F) e Responsività pari ad 1 sec.. La rilevazione dovrà essere eseguita ad una temperatura ambiente compresa tra 10 e 40°C e senza alcun contatto diretto con la cute. Compreso compilazione di modello di dichiarazione firmato dal preposto allo svolgimento dell'attività o dal datore di lavoro							
		730,00			5,000	3'650,00		
	SOMMANO cadauno					3'650,00	1,00	3'650,00
39	SANIFICAZIONE MEZZI DI CANTIERE E BAGNI							
300	Sanificazione mezzi di cantiere (es. furgoni - mmt - ple- cabine di autocarri ed altri mezzi d'opera)					24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	30,00	720,00
40	MASCHERINA CHIRURGICA							
100	Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante tipo II conforme CE secondo D. Leg.vo 46/97 e successive modifiche attuativo della Dir. CEE 93/42. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante. Durata massima di utilizzo 4 ore a mascherina.							
		730,00			5,000	3'650,00		
	SOMMANO cadauno					3'650,00	0,50	1'825,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							30'000,00
	T O T A L E euro							30'000,00
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: