



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ALLEGATO "C"

Comune di Brandico
Provincia di Brescia

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA

STRADALE MEDIANTE REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BRANDICO-
OGNATO 2° LOTTO
CUP C51B20000360001

COMMITTENTE: Comune di Brandico.

CANTIERE: Strada Provinciale SP33 loc. Ognato, Brandico (Brescia)

Brescia, 25/11/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Bianchetti Igor)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile ufficio tecnico Federica Feroldi)

Geometra Bianchetti Igor

Via Cortivazzo 13

25030 CASTEL MELLA (Brescia)

Tel.: 0302610633 - Fax: 0302610633

E-Mail: igorbianchetti@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 01.02.001.00 1a	Delimitazione mediante barriera stradale in plastic bicolore tipo "New Jersey", compreso il trasporto, la posa in opera, il riempimento con acqua e la successiva rimozione; per il primo mese. chiusura strada/pista ciclabile	4,00	3,00			12,00		
	SOMMANO ml/mese					12,00	13,00	156,00
2 04.14.001.00 1a	Segnale stradale triangolare in lamiera di allumini spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60, altezza palo cm 150; costo mensile.	4,00	4,00			16,00		
	SOMMANO cad.*mesi					16,00	5,00	80,00
3 np2	Segnaletica orizzontale stradale di cantiere compres rimozione		250,00	3,000		750,00		
	SOMMANO m					750,00	2,00	1'500,00
4 04.14.080.00 1a	Segnale stradale triangolare in lamiera di allumini spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola montato su portasegnaletica in profilato di acciaio zincato pieghevole, smontabile e zavorrabile, compreso montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60; costo mensile.	4,00	8,00	2,000		64,00		
	SOMMANO cad.*mesi					64,00	4,50	288,00
5 05.18.020.00 1a	Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggi cm 90, compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti g elementi costituenti l'opera: sottostruttura portante i tubolari metallici giuntati; piano di lavoro con tavole c sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento og 20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima c cm 20; per il primo mese.	1,00	1,00			1,00		
	SOMMANO ml/mese					1,00	40,00	40,00
6 01.01.130.00 1b	Recinzione del cantiere mediante rete arancione d cantiere in plastica per delimitazione area di lavor sostenuta mediante tondino in ferro con relativ protezione agli urt. area verde	1,00	280,00			280,00		
	SOMMANO ml					280,00	2,00	560,00
7 02.10.240.00 1	Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso dispositiv di regolazione del traffico, cavo da 100 m, il montaggio lo smontaggio; costo mensile. movieri per le opere di uscita e ingresso automezzi					2,00		
	SOMMANO cad.*mesi					2,00	100,50	201,00
	A R I P O R T A R E							2'825,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'825,00
8 24	Realizzazione di portale di segnalazione di linee elettriche aeree con struttura in legno opportunamente dimensionata					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
9 np1	Coppia di movieri gestione traffico provvisorio a corpo costo mensile.					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	145,00	580,00
10 01.01.130.00 1a	Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati dimensione L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata tubo perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggi del pannello a terra tramite blocco in calcestruzzo; compreso formazione di ingressi carrai. area strada e area insediamento produttivo area strada e area insediamento produttivo		150,00 100,00			150,00 100,00		
	SOMMANO ml					250,00	13,80	3'450,00
11 04.14.060.00 1a	Segnale stradale provvisorio spessore 25/10 interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice portasegnaletica, compreso il montaggio e la rimozione Dimensioni: lato segnale cm 60; costo mensile.					12,00		
	SOMMANO cad.*mesi					12,00	5,00	60,00
12 1.6	Cartello di informazione in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.					6,00		
	SOMMANO cad.*sem.					6,00	1,50	9,00
13 02.10.180.00 1	Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 1 volt o a batteria; costo mensile.	4,00	18,00			72,00		
	SOMMANO cad.*mesi					72,00	1,00	72,00
14 01.06.100.00 1a	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda-fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese.					4,00		
	SOMMANO cad./mese					4,00	85,00	340,00
	A R I P O R T A R E							7'836,00

