



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



Comune di  
Lonato del Garda

## FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

**vincolo PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2**

**Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e  
l'efficienza energetica dei Comuni**

**ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI  
ALLE NORME DI SICUREZZA ED ALLE NORME SISMICHE**

**SOSTITUZIONE PARZIALE DEGLI INFISSI ESTERNI E INTERNI  
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "C. TARELLO"**

**CUP: F84H20000960001**

**via Galileo Galilei, Lonato del Garda BS**

*committente*

**LONATO SERVIZI SRL**

**Piazza Martiri della Libertà, Lonato del Garda BS**

*Responsabile unico del procedimento*

**Dott. Davide Boglioni**

*progettisti*

**arch. Lorenzo Sodano**

via Don Enrico Tazzoli 30 . 46100 Mantova

tel/fax: 0376.362727

lorenzosodano@sodanorestauro.com

www.sodanorestauro.com

*consulente impianti meccanici*

**ing. Metello Bianchi**

*collaboratori*

**dott.ssa Antonella Vicari**

### PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

	data	revisione	nome file
1	Febbraio 2023	Progetto definitivo/esecutivo	
2			
3			
4			

*timbro e firma*

**arch. Lorenzo Sodano**

*elaborato:*

**COMPUTO  
METRICO ONERI  
DI SICUREZZA**

*tavola:*

**SIC.04**

*scala:*

COMUNE DI LONATO DEL GARDA  
PROVINCIA DI BRESCIA

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** SOSTITUZIONE PARZIALE DEGLI INFISSI ESTERNI E INTERNI DELLA  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "C. TARELLO"  
ONERI DELLA SICUREZZA

**COMMITTENTE:** LONATO SERVIZI SRL

Data, 15/02/2023

**IL TECNICO**  
arch. Lorenzo Sodano

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>SICUREZZA (Cat 1)</b>							
1 AP.SIC.01	<p>Impianto cantiere compresa redazione e presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, compresa fornitura di box per wc chimico, box attrezzature e spogliatoio, quadro elettrico, segnaletica luminosa (luci notturne) e cartellonistica di sicurezza come per legge, compresa la continua pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni per lasciare sempre liberi, sgomberi ed in sicurezza come per legge, compresa la continua pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni per lasciare sempre liberi, sgomberi ed in sicurezza i passaggi; è da intendersi compreso ogni apprestamento ordinato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore per l'esecuzione al fine di garantire l'incolumità di persone o cose rispetto alle lavorazioni in atto. Il tutto come previsto dai disposti del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. E' altresì compreso il posizionamento di apparecchio di sollevamento ad azionamento elettrico di altezza e portata idonee alle caratteristiche geometriche del fabbricato e del complesso in cui è inserito. Ogni onere ed accessorio compresi e compensati per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo a corpo deve intendersi compreso ogni onere per oggetto di intervento. Particolare cura dovrà essere dedicata alla pulizia finale che non deve intendersi mera "pulizia di cantiere" bensì accurata pulizia di tutte le superfici anche con impiego di appositi prodotti detergenti non impattanti negativamente sulle superfici da trattare.</p> <p>Cat 1 - SICUREZZA</p>					1,000	1,00	
	SOMMANO cadauno						1,00	2'015,88
2 NC.10.500.01 00.a	<p>Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio</p> <p>Cat 1 - SICUREZZA</p>						1,00	
	SOMMANO cad						1,00	164,37
3 NC.10.500.01 00.b	<p>idem c.s. ...scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione</p> <p>Cat 1 - SICUREZZA</p>						3,00	
	A RIPORTARE						3,00	2'180,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		2'180,25
	SOMMANO cad					3,00	113,38	340,14
4 NC.10.500.02 00.a	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio Cat 1 - SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	382,88	382,88
5 NC.10.500.02 00.b	idem c.s. ...mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Cat 1 - SICUREZZA					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	100,12	300,36
6 NC.10.500.05 00.a	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie fino a 5 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione Cat 1 - SICUREZZA					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	7,37	110,55
7 NC.10.450.00 60.a	Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere Cat 1 - SICUREZZA					150,00		
	SOMMANO m					150,00	3,15	472,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3'786,68
	TOTALE euro							3'786,68
	----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

[illegible]