



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPA - NEXT GENERATIO EU**  
**vincolo PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2**  
**Interventi per la resilienza, la valorizzazione dei territorio e**  
**l'efficienza energetica dei Comuni**

**CUP F87H20002100001**

**Committente:**

Comune di Lonato del Garda  
Piazza Martiri della Libertà, Lonato del Garda

**Responsabile unico procedimento**

Dott. Davide Boglioni

**Progettista (ccordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione):**  
ing. Alessandro Poli  
Via San Zeno n. 35  
25124, Brescia

Brescia  
02/03/2023

**RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CORLO - LONATO DEL  
GARDA**

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**



**Stima incidenza costi manodopera sicurezza**

**TAV. T7**

**SCALA:**

# STIMA INCIDENZA MANODOPERA

**OGGETTO:** Recupero e riqualificazione urbana Piazza Corlo Lonato del Garda (BS)

**COMMITTENTE:** Comune di Lonato del Garda

Data, 02/03/2023

**IL TECNICO**  
Ing. Alessandro Poli

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1 IS.00.010.00 10	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.  SOMMANO cad	6,00	46,76	280,56	243,96	86,955
2 MA.00.005.0 010	Operaio qualificato edile 2° livello  SOMMANO ora	15,00	34,51	517,65	414,60	80,093
3 MC.09.500.0 020	Estintore portatile capacità litri 6, a base d'acqua e sabolite, classe di spegnimento non inferiore a 13A 113 BC, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 co ... ola, serbatoio interamente plastificato, ugello erogatore con impugnatura completo di supporti di fissaggio a parete:  SOMMANO cad	1,00	57,51	57,51	5,75	10,000
4 MU.06.360.0 060	Cancello doppio per accesso mezzi manutenzione in opera per staccionata a doghe, dimensione 200/250 cm. Struttura in legno impregnato costituita da tavole formanti un pannello prem ... i portanti a sezione 9 x 9 x 120 cm di altezza, di cui 40 cm da interrare, corredato di cerniere, chiavistelli, bulloni.  SOMMANO cad	2,00	359,93	719,86	215,96	30,000
5 NC.10.450.0 060.a	Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi ... ntaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere  SOMMANO m	441,70	3,15	1'391,36	1'007,08	72,381
6 NC.10.450.0 060.b	Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi ... lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione  SOMMANO m	1'129,40	0,45	508,23	169,41	33,333
7 NC.10.500.0 500.i	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 28,01 fino a 36 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione  SOMMANO cad	80,00	8,44	675,20	455,20	67,417
8 NC.10.500.0 500.j	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 28,01 fino a 36 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione  SOMMANO cad	160,00	1,24	198,40	0,00	
9 NP01	Quadro elettrico di cantiere in Pvc tipo ASC completo di interruttore generale iompianti presa 220V e 380V a norma certificata. Nolo per un anno.  SOMMANO cadauno	1,00	150,00	150,00	30,00	20,000
10 NP03	Allacciamento impianto elettrico con relativa richiesta e autorizzazione al gestore reti elettriche.  SOMMANO a corpo	1,00	150,00	150,00	90,00	60,000
11 SI.03.0010.0 01	NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi ... sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.  SOMMANO mese	2,00	252,00	504,00	144,00	28,571
12 SI.03.0010.0 02	NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi ... urezza, la salute e l'igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione.  SOMMANO mese	4,00	192,00	768,00	152,00	19,792
13 SIC.001.002. 025.a	BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Il ... ganizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE  SOMMANO cad	2,00	289,00	578,00	294,78	51,000
14 SIC.001.002. 025.b	BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Il ... izzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE  SOMMANO cad	4,00	70,30	281,20	132,16	47,000
15 SIC.002.001. 015.01.b	PASSERELLA PEDONALE Prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando de ... isurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro. - LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120					
	A R I P O R T A R E			6779,97	3'354,90	



