

# ARCH CVP 19

Computo metrico estimativo  
impianto elettrico

22.03.2023

18.11.2022

15.07.2022

09.06.2022



## PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA PALOSCO

Via Palosco  
Civate al Piano (BG), Italia



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

CUP: D87H20001080001

**PROGETTISTI:** Remo Capitanio  
**COLLABORATORI:** Alberto Valtulini  
Andrea Drago  
Greta Cortinovis  
Andrea Cappelletti  
Federica Merati



**COMMITTENTE**  
Comune di Civate al Piano  
Piazza Giovanni XXIII  
24050 - Civate al Piano (BG)  
R.U.P. Arch. Roberto Zampoleri

**STUDIOCAPITANIOARCHITETTI**

arch. Remo Capitanio - via Montello, 11 24124 Bergamo  
tel +39.035.344203 - p.iva 0389812061  
studio@capitanioarchitetti.it - www.capitanioarchitetti.it

elaborato di proprietà di STUDIOCAPITANIOARCHITETTI  
non cedibile a terzi né riproducibile senza preventiva autorizzazione

**Comune di Civate al Piano**  
Provincia di Bergamo

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA PALOSCO  
IMPIANTO I.P.

**COMMITTENTE:** Comune di Civate al Piano

Romano di Lombardia, 22/03/2023

**IL TECNICO**  
arch. Remo Capitanio

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>							
1 ZZZ.EL.001	Palo in acciaio a sezione circolare realizzato in un unico tratto. Asola ingresso cavi e asola per morsettiera con finitura dei bordi idonea anche per l'applicazione di portella in ... o completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.					26,00		
	SOMMANO cadauno					26,00	455,40	11'840,40
2 ZZZ.EL.002	Fornitura e posa mensola AEC AC Mod 2.0 Urban 200.1.102 o equivalente attacco per palo D=102 mm. Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	101,20	2'024,00
3 ZZZ.EL.003	Fornitura e posa mensola AEC AC Mod 2.0 Urban 200.2.102 o equivalente attacco per palo D=102 mm. Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	126,50	759,00
4 ZZZ.EL.004	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante tipo MOD 2.0 URBAN o equivalente , prodotta da AEC Illuminazione - Modello tipo Mod 2.0 URBAN 200 AC (500) 0F3 STU-S 4.7-1 ... o completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.					26,00		
	SOMMANO cadauno					26,00	404,80	10'524,80
5 ZZZ.EL.005	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura illuminante tipo MOD 2.0 URBAN o equivalente , prodotta da AEC Illuminazione - Modello tipo Mod 2.0 URBAN 200 AC (500) 0F3 S05 4.7-2M - ... o completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	430,10	2'580,60
6 ZZZ.EL.006	Fornitura e posa di cavo unipolare flessibile tipo FG16R16 (0,6/1kV) in treccia di rame, con tensione d'isolamento Uo/U=0,6/1kV, munito di Marchio Italiano di Qualità, da posarsi e ... o completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.					650,00		
	SOMMANO m					650,00	5,06	3'289,00
7 ZZZ.EL.007	Formazione di derivazione dalla linea dorsale mediante giunzioni rapide tipo Ray Tech Klik 2000- Fire o similari - Fornitura e posa di linea di alimentazione al corpo in FG16OR16 ( ... o completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.					32,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					32,00		31'017,80

