



PIANTA FONDAZIONI



SEZIONE A-A



PRESCRIZIONI PER I MATERIALI e REGOLE DI ESECUZIONE

CALCESTRUZZO	Rak	Slump	Classe exp.	Ø max. metri
fondazioni	30	54	XC2	3 cm
plastr, trav, solai	30	54	XC1	2 cm
muretti fondazione	30	54	XC2	2 cm

ACCIAIO B450C	f _{yk}	4300	kg/cm ²
RETE ELETTROSALDATA AD ALTA DUTTILITÀ FeB44c	f _{yk}	4300	kg/cm ²
ALLUNGAMENTO (A10)		> 8%	

RICOPRIMENTO CLS: fondazioni: 3 cm
 plastr, trav, solai: vedi sezioni

INTERFERRO: min. 2 cm per barre fino al Ø20
 oltre, pari al Ø barra

SOVRAPPOSIZIONI FERRI CORRENTI: 100 cm minimo, sfalsate, vedi sezioni

SOVRAPPOSIZIONE RETI: 40 cm minimo (2 maglie)

DIAMETRO DI PIEGATURA ARMATURE LONGITUDINALI: 100 minimo

DIAMETRO DI PIEGATURA STAFFE: 40 minimo


NON ESEGUIRE ALCUN GETTO SENZA IL BENESTARE DELLA D.L.
NON AGGIUNGERE ACQUA ALL'IMPASTO PRIMA DEL GETTO
OGNI GETTO DEVE ESSERE OPPORTUNAMENTE VIBRATO

PROVE SUI MATERIALI

Le prove sui materiali e sulle strutture dovranno avvenire secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Per ogni getto prelevare e conservare minimo 3 provini di cls e minimo 2 spezzoni di barra per ogni diametro impiegato.

Prescrizioni per Staffe e Legature



ATTENZIONE:

- POSIZIONARE LE CASSETTE IMPIANTI PRIMA DEI GETTI
- E' VIETATO TAGLIARE I FERRI DELLE TRAVI
- ESEGUIRE FORI PER PASSAGGIO IMPIANTI SOLO SU AUTORIZZAZIONE DELLA D.LL.

ATTENZIONE:

TUTTI I CORRENTI DELLE ARMATURE INDICATE IN PIANTA, NELLE ZONE DI ESTREMITA', VANNO SAGOMATI CON GANCIO A 90°



Finanziamento dell'Unione europea - NextGenerationEU. Intervento finanziato con l'avviso n. 48038 del 02/12/2021 del PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alla università Intervento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense".

I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea e della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.



WeProject s.r.l.

Management for urban development.

Via Valtellina, 6
20159 Milano
tel +39 02 48002752
mobile +39 3666274380
i.bresciani@weproject.it
www.weproject.it

P. IVA 07077100969



COMUNE DI PALOSCO
Provincia di Bergamo

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "SUOR VITAROSA ZORZA" E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "F.LLI TERZI" - PALOSCO (BG)
Progetto definitivo - esecutivo

DATA Gennaio 2023	TAV. N. S01	CONTENUTO TAVOLA PIANTA FONDAZIONI
----------------------	-----------------------	---------------------------------------

RISERVATO AGLI UFFICI	IL COMMITTENTE Comune di Palosco (BG)
-----------------------	--

PROGETTISTI
Ing. Ilaria Bresciani
Ing. Zeudi Bergomi
Ing. Matteo Bertoni
Ing. Marie Fiocco

Ing. Silvia Rossi
Ing. Sergio Consolandi

