

PLANIMETRIA GENERALE - scala 1:1000




**N.B. ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DA OPERE PARZIALI GIÀ ESEGUITE**

Nella zona "SX" di edificio in oggetto sono già state effettuate in precedenza esecuzioni parziali degli impianti elettrici, a differenza della zona "DX" nella quale non è stato eseguito alcun intervento, ed in particolar modo riassumibili sinteticamente come segue:


- Sono presenti le canalizzazioni di distribuzione primaria e secondaria: dovranno essere completati i tratti terminali in vari punti
- Sono presenti la maggior parte dei cavi delle dorsali di distribuzione primaria, mentre solo una porzione dei cavi della distribuzione secondaria, che quindi dovrà essere terminata
- Devono essere installati i frutti modulari della serie civile scelta, in quanto in gran parte assenti
- Mancano allo stato attuale, da installare, i quadri elettrici
- Mancano allo stato attuale, da installare, i corpi illuminanti

Si vedano le fotografie riportate nel presente elaborato che rappresentano lo stato dei luoghi

Viste le premesse generali legate alla parziale realizzazione di alcune opere si prescrive obbligatoriamente in fase di offerta un sopralluogo di ispezione, al fine di valutare lo stato generale delle opere in oggetto e prendere così visione di quanto già presente, al termine delle opere dovrà essere tutto certificato come impianto di nuova realizzazione da parte dell'appaltatore.





LEGENDA SIMBOLI ILLUMINAZIONE	
	Punto di comando a pulsante collegato a relè
	Punto luce interrotto
	Punto luce deviato
	Disano 963 Hydro Led 20w 3028lm grigio o equivalente
	Disano 963 Hydro Led 34w 5547lm grigio o equivalente
	Fosnova ECO R2 cam 34W 3600lm o equivalente
	Fosnova Paneltech R2 cam 3400lm UGR<19 o equivalente
	Disano 1982 Micro Rodio LED 28W 3118lm o equivalente
	Linerger Prodigy 0.2W 110lm 1h SE o equivalente
	Linerger Prodigy 0.2W 175lm 1h SE o equivalente
	Linerger Prodigy 0.2W 280lm 1h SE o equivalente
	Linerger Prodigy 0.2W 470lm 1h SE o equivalente
	Tubazione rigida in pvc a vista De25
	Scatole di derivazione in pvc a vista



PIANTA PIANO TERRA - ZONA SX

ZONA DI INTERVENTO PARZIALE



N.B.: FARE RIFERIMENTO AL PROGETTO EDILE PER LE QUOTE ESATTE DEI LOCALI



\_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_ modifica \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

**Dr. Ing. Luca Seneci**  
Viale M.Mellini, 11  
25032 Chiari (BS)  
tel. 030.711224  
mail@studioseneci.it

**Comune di Erbusco**  
Manutenzione straordinaria spogliatoi  
campo sportivo comunale  
- opere di completamento  
Progetto Esecutivo  
IMPIANTI ELETTRICI (zona sx)  
Illuminazione

dis. n.  
**e 05**

diagn. ERB120E05  
scala 1:50  
data MAG23  
ordine ERB120