


PIANTA IMPALCATO QUOTA m: 3.00



PIANTA IMPALCATO QUOTA m: 0.00

TABELLA PILASTRI RINFORZATI QUOTA m: 0.00			
PIL.		PIL.	
12	L=400 L.FER=4B3 SPRGOLI 40/14 Angolari 50x50x5 mm ogni 30 cm STAFFE: 21*38 L.TOT=130*2 CNR16 L= 87 CNR16 L= 276 CNR11 L= 97	13	L=400 L.FER=5B6 SPRGOLI 40/14 Angolari 50x50x5 mm ogni 30 cm STAFFE: 21*26 L.TOT=106 CNR16 L= 77 CNR16 L= 211 CNR11 L= 172
TABELLA PILASTRI RINFORZATI QUOTA m: 4.60			
PIL.		PIL.	
13	L=400 L.FER=4B3 SPRGOLI 40/14 Angolari 50x50x5 mm ogni 30 cm STAFFE: 21*26 L.TOT=106 CNR16 L= 78 CNR16 L= 241 CNR11 L= 81		
ACCIAIO FeB44k		CALCESTR. C25/30	

Comune di ROCCAFRANCA					
Provincia di Brescia					
<div><div>GRISOLI</div><div>INGEGNERIA - ARCHITETTURA - CONSULTING</div></div>		<div>STUDIO TECNICO GRISOLI</div> <div>Dott. Ing. Marco Grisoli</div> <div>Via S.S. MM. GERVASIO E PROTASIO, 31 - 25020 Roccafranca (BS)</div> <div>tel. 030/272521 - cell. 3382181011</div> <div>P. IVA 04080800309</div> <div>C.F. 04080800309</div> <div>UDINESE INGEGNERI DI BRESCIA A 0700</div>		<div></div> <div>Dott. Ing. Marco Grisoli</div>	
COMMITTENTE:					
COMUNE DI ROCCAFRANCA					
PROGETTO:		TAVOLA:			
RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MUNICIPALE		3			
OPERE STRUTTURALI					
OGGETTO:		DATA: 03/05/2023			
OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO		DISEGNO: MG			
PIANTA IMPALCATO QUOTA m: 3.00		ARCHIVIO:			
PIANTA IMPALCATO QUOTA m: 0.00					
TABELLA PILASTRI RINFORZATI					
REVISIONE 1	NOTA 1				
	riduzione lunghezza ferri travi impalcati				
REVISIONE 2	NOTA 2				
.....					
REVISIONE 3	NOTA 3				
REVISIONE 4	NOTA 4				
.....					
PRESCRIZIONI GENERALI					
- LE MISURE E LE QUOTE VANNO VERIFICATE IN SITO DALL'IMPRESA ALLA LUCE DELL'ESECUTIVO ARCHITETTONICO FORNITO DALLA D.L.					
- QUALUNQUE VARIAZIONE DOVERESSE ESSERE APPORTATA O MANIFESTARSI RISPETTO A QUANTO QUI RIPORTATO DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA AL PROGETTISTA E ALLA D.L.					