

ALLEGATO "C"

Comune di Darfo Boario Terme
Provincia di BS

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO " ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BOARIO"

CUP J83H19000420005

PNNR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3 – "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" NEXT GENERATION EU

COMMITTENTE: COMUNE DI DARFO B.T..

CANTIERE: VIALE GIOSUE' CARDUCCI, Darfo Boario Terme (BS)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE SANDRINI MARCO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

Darfo Boario Terme, 06/07/2023

(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO GEOM. PEDRSOLI GRAZIOSO)

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	ONERI DI SICUREZZA (SpCat 2)							
1 / 6 NP 3	Fornitura e posa cartello di cantiere 67x100 cm in luogo ben visibile. Cartello in Polionda Alveolare spessore 3,5 mm, molto robusto e resistente agli agenti atmosferici. Applicazione: Adatto ad uso interno ed esterno. SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA 1,00					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	22,70	22,70
2 / 7 DEI SR5027 C	Cartelli di pericolo (colore giallo) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo mensile: 500x330 mm SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA 4 mesi *4,00					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	0,88	3,52
3 / 8 DEI SR5028 h	Cartelli di divieto (colore rosso) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo mensile: 700x500 mm SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA 4 mesi *4,00					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	2,69	10,76
4 / 9 DEI SR5029 c	Cartelli di obbligo (colore blu) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo mensile: 700x500 mm SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA 4 mesi *4,00					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	2,61	10,44
5 / 10 DEI SR5040	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA cartelli *3,00					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	7,03	21,09
6 / 11 DEI SR5197.b	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il D Lgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) dimensioni 44,5 x 32x 15 cm SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA 1,00					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3,88	3,88
7 / 12 NP 4	Impianto elettrico di cantiere, messa a terra e protezione scariche atmosferiche e ogni altra opera necessaria per eseguire il lavoro a regol d'arte. SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA 1,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	522,47	522,47
	A R I P O R T A R E							594,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							594,86
8 / 13 NC.10.350. 0010.a	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA prospetto SUD EST *1,00*30,00*11,000 prospetto SUD OVEST *1,00*9,00*11,000 prospetto NORD OVEST *1,00*[6,8+1,8+3,3+1]*11,000 1,00*[5+19,5]*11,000 prospetto NORD EST *1,00*8,50*11,000 1,00*9,50*11,000 SOMMANO m2	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	30,00 9,00 12,90 24,50 8,50 9,50		11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000	330,00 99,00 141,90 269,50 93,50 104,50 1'038,40	11,35	11'785,84
9 / 14 NC.10.350. 0010.b	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA 3,00*1038,40 SOMMANO m2	3,00	1038,40			3'115,20 3'115,20	2,45	7'632,24
10 / 15 NC.10.350. 0040.a	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA prospetto SUD EST *6,00*30,00*1,000 prospetto SUD OVEST *6,00*9,00*1,000 prospetto NORD OVEST *6,00*[6,8+1,8+3,3+1]*1,000 6,00*[5+19,5]*1,000 prospetto NORD EST *6,00*8,50*1,000 6,00*9,50*1,000 SOMMANO m2	6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00	30,00 9,00 12,90 24,50 8,50 9,50	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		180,00 54,00 77,40 147,00 51,00 57,00 566,40	5,72	3'239,81
11 / 16 NC.10.350. 0040.b	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA 3,00*566,40 SOMMANO m2	3,00	566,40			1'699,20 1'699,20	0,59	1'002,53
12 / 17 NC.10.500. 0100.a	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio SpCat 2 - ONERI DI SICUREZZA 1,00					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		24'255,28

