



Approved

In compliance with RINA Rules in force  
(In conformità ai vigenti Regolamenti del RINA)


PRMT/0000020038

01 Sep 2023


LEONARDO BERETTINI

See letter: PRMT/2023/390/LB001

SEZIONE LONGITUDINALE A-A



PIANTA SOTTO COPERTA



Iseo

CLASSE RINA ★ 100 A 1.1 ; Nav Int ; TP

Lunghezza fuori tutto	27,79 m
Lunghezza fra le P.P.	26,00 m
Larghezza costruzione	4,30 m
Altezza di costruzione	1,85 m
Portata passeggeri	190
Numero RINA	RI 208

SERVIZIO: GAS DI SCARICO

CARATTERISTICHE DEI TUBI IN ACCIAIO INOX

	DN		Ø est. [mm]	SPESORI [mm]			MATERIALE				
	[mm]	[inch]		A	B	C					
Ø est. Serie Gas	50	2	60,3	2,77	3,91	5,54	Colonna A e B ACC. INOX AISI 316L				
	65	2 1/2	76,1	3,05	5,16	6,30					
	80	3	88,9	3,05	5,49	7,62					
	100	4	114,3	3,05	6,02	8,56					
	125	5	139,7	3,40	6,55	9,53	Colonna C ACC. AL CARBONIO Fe 30.1 UNI 9003				
	150	6	168,3	3,40	7,11	10,0					
	175	7	193,7	3,76	8,00	10,0					
	200	8	219,1	3,76	8,18	10,0					
ESEC.				SENZA SALDATURA							
				Spessori per tubi in linea in acciaio inox			-----				
				Spessori per S.F.B. e passaggi a scudo in acciaio al carbonio			-----				

ELENCO MACCHINARI A SCHEMA				
POS.	Qtà	DESCRIZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	NOTE
01	1	Motore di Propulsione (MP)	IVECO AIFO tipo 8281 M32.10 Potenza max: 206 kW a 2100 giri/min	Esistente
08	1	Marmitta gas di scarico MP	DN125	Esistente
11	1	Gruppo Elettrogeno (GE)	ONAN MARINE QD MDKDR 17,5 kW (o similare)	Nuovo
12	1	Marmitta gas di scarico GE	Marmitta silenzialtrice "CENTEK" (o similare)	Nuova

C	07/08/2023	U.T.	----	AGGIORNATO ELENCO MACCHINARI E LINEA SCARICO MP E GE
B	04/06/2021	M.B.	----	PORTATO SCARICHI GAS ALL'ESTREMA POPPA DEL BATTELLIO
A	17/05/2021	M.B.	----	AGGIORNATO A SEGUITO MEETING CON S.A. DEL 27/04/21
INDICE DI MODIF.	DATA	DIS.	VALIDA PER COSTR.	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA

DATA		M/N "ISEO"		COSTRUZIONE
Agosto '23		SCHEMA SCARICHI GAS MP-DG		NOI FILE: P148/05.07-C-Schema scarichi gas MP-DG.dwg
DIS.	U. T.			FORMATO DIS.: A1
CONTR.	U. T.	NUMERO DISEGNO		SCALA 1:33,3
VISTO	D. E.	INDICE DI MODIFICA		N°. FOGLI ALLEGATI



Navigazione Lago d'Iseo

L'AUTORE SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERSI COMUNQUE NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE. ALL RIGHTS RESERVED-NO COPY ALLOWED WITHOUT PERMISSIONS.