



# COMUNE DI NEMBRO

Provincia di Bergamo

Committente: Amministrazione Comunale

## REGIMAZIONE IDRAULICA BACINO DI PIAZZO CON INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE SUPERFICIALE


*TITOLO ELABORATO*

### INDICAZIONE SULLE SICUREZZA

N. PRATICA	TIPOLOGIA	FASE PROG.	SCALA	ELABORATO
22_074	PROG	DEFINITIVO - ESECUTIVO	-	<b>M</b>

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	Maggio 2023	Prima emissione
1	-	-
2	-	-
3	-	-

PROGETTISTI



Studio G.E.A.

24020 RANICA (Bergamo)  
Via Patta, 30/D  
Telefono e Fax: 035.340112  
E - Mail: gea@mediacom.it

Collaborazione al progetto: Ing. Mirco Perico

Dott. Geol. SERGIO GHILARDI  
iscritto all' O.R.G. della Lombardia n. 258



Dott. Ing. FRANCESCO GHILARDI  
iscritto Ord. Ing. Prov. BG n. 3057



## **SOMMARIO**

<b>1</b>	<b>INDICAZIONI SULLA SICUREZZA.....</b>	<b>2</b>
----------	---	----------



## **1 INDICAZIONI SULLA SICUREZZA**

Per il presente progetto non è prevista la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) in quanto è prevista una sola impresa in cantiere.

L'impresa appaltatrice dei lavori, ad ogni modo, dovrà consegnare alla stazione appaltante il Piano operativo di sicurezza (POS), in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti (D.Lgs.81/2008 e s.m.i.).

Se durante le lavorazioni si necessitasse della redazione del PSC, dovuto alla casistica dettata dalla D.Lgs.81/2008 e s.m.i. la direzione lavori provvederà alla sua redazione.

In allegato il calcolo degli oneri della sicurezza.





**Comune di Nembro**  
Provincia di Bergamo

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Regimazione idraulica bacino di Piazzo con interventi di canalizzazione superficiale

**COMMITTENTE:** Comune di Nembro

Ranica, 14/06/2023

## IL TECNICO

Dott.Ing. Francesco Ghilardi - Dott. Geol. Sergio Ghilardi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								
	<b>LAVORI A CORPO</b>								
1 X.001.005.01 0.a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza 2 metri, mediante elementi modulari metallici posati a terra su basamenti prefabbricati in calcestruzzo per il primo mese Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali		1,00	300,00		2,000	600,00		
	SOMMANO...	m2					600,00	8,31	4'986,00
2 X.001.005.01 0.b	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza 2 metri, mediante elementi modulari metallici posati a terra su basamenti prefabbricati in calcestruzzo per ogni mese successivo Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali		2,00	300,00		2,000	1'200,00		
	SOMMANO...	m2					1'200,00	0,98	1'176,00
3 X.001.005.04 0	Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato, montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali *(par.ug.=2*3)		6,00				6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	24,60	147,60
4 X.001.005.06 0	Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo di cui all'Allegato 1 del D.M. 388/2003, comprese le eventuali reintegrazioni del contenuto. Costo mensile. Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali *(par.ug.=2*3)		6,00				6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	10,71	64,26
5 X.001.005.07 0.a	Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di qualunque dimensione e forma ed altezza 240 cm. E' esclusa la realizzazione del basamento di dimensioni cm 450x240x240, per il primo mese Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	192,09	192,09
6 X.001.005.07 0.b	Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di qualunque dimensione e forma ed altezza 240 cm. E' esclusa la realizzazione del basamento di dimensioni cm 450x240x240, per ogni mese successivo Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	49,36	98,72
7 X.001.010.01 0	Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a w.c. chimico, completo di ogni accessorio, compreso trasporto, posizionamento, igienizzazione e smaltimento periodico reflui, costo mensile Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	168,90	506,70
8 X.001.020.00 5	Nolo di lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali Posizionamento di 1 lanterna ogni 5 metri di recinzione								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								7'171,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								7'171,37
	*(par.ug.=3*(100/5))		60,00				60,00		
	SOMMANO...	cad					60,00	21,33	1'279,80
9 X.001.020.01 0	Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio, da parete, lato maggiore fino a 60 cm Posizionamento cartellonistica sfondo giallo prima e dopo il cantiere *(par.ug.=5+5) Posizionamento cartello di cantiere		10,00				10,00 1,00		
	SOMMANO...	cad					11,00	13,73	151,03
10 X.004.005.01 0	Gilet in tessuto sintetico fluorescente con applicate bande rifrangenti ad alta visibilita'. Costo d'uso per mese Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali Hp: squadra tipo composta da 3 operai *(par.ug.=3*3)		9,00				9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	3,93	35,37
11 X.004.005.01 5	Pantaloni misto cotone-poliestere con doppie bande rifrangenti sul fondo ad alta visibilita'. Costo d'uso per mese Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali Hp: squadra tipo composta da 3 operai *(par.ug.=3*3)		9,00				9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	6,04	54,36
12 X.004.015.00 5	Calzatura con caratteristiche atte a proteggere il portatore da lesioni che possono derivare da infortuni, dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti. Marcatura S1-P. Costo d'uso per mese Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali Hp: squadra tipo composta da 3 operai *(par.ug.=3*3)		9,00				9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	9,06	81,54
13 X.004.020.02 0	Fornitura di inserti auricolari monouso (forniti in coppia) in morbida schiuma ipoallergenica, riduzione del rumore 37 dB. Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali Hp: squadra tipo composta da 3 operai (2 auricolari ad operaio a gg) *(par.ug.=3*88*2)		528,00				528,00		
	SOMMANO...	cad					528,00	0,45	237,60
14 X.004.035.00 5	Occhiali a maschera in policarbonato incolore, ventilazione diretta, montatura flessibile in PVC morbido, elastici per la regolazione. Costo d'uso per mese. Mesi lavorativi ipotizzati < 3 mesi totali Hp: squadra tipo composta da 3 operai *(par.ug.=3*3)		9,00				9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	11,31	101,79
	Parziale LAVORI A CORPO euro								9'112,86
	T O T A L E euro								9'112,86
	Ranica, 14/06/2023								
	A R I P O R T A R E								

[illegible]