

PBS035

01

4

S

20

30

00

2

CODICE COMMESSA

LOTTO

FASE

TITOLO

REV

CUP: H81B20000310002

Scala:

doc



Provincia di BRESCIA

AREA TECNICA E AMBIENTE
SETTORE GRANDI INFRASTRUTTURE

Comune di Brescia

**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SP BS 11 "PADANA SUPERIORE"
SISTEMAZIONE A VERDE TANGENZIALE SUD IN COMUNE DI BRESCIA


PROGETTO ESECUTIVO

CANTIERIZZAZIONE SICUREZZA
Piano di Sicurezza
ALL 2 Stima dei costi della Sicurezza

Progettista e responsabile
integrazione prestazioni specialistiche: Dott. Ing. Roberto Salvadori

R.U.P.: Dott. Arch. Pierpaola Archini

Progettista prestazioni specialistiche:



| REV. | DESCRIZIONE | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO | DATA |
|------|-------------|----------------|-----------------|-----------|--------|
| 0 | EMISSIONE | geom.A.Bonardi | Ing.R.Salvadori | | mag-22 |
| 1 | REVISIONE | geom.A.Bonardi | Ing.R.Salvadori | | ott-22 |
| 2 | REVISIONE | geom.A.Bonardi | Ing.R.Salvadori | | giu-23 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Centro Padane S.r.l.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: SISTEMAZIONE A VERDE TANGENZIALE SUD IN COMUNE DI BRESCIA -
COMPARTI 01 - 03 - 04 parte - 05 - 06 - 08

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - AREA TECNICA E AMBIENTE - SETTORE
GRANDI INFRASTRUTTURE

Cremona, 21/06/2023

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------------|---|--------------|-------|-------|--------|--------------|----------|--------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA COMPARTO 01 (SpCat 1) SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) | | | | | | | |
| 1 / 1 SIC.004.002.0 01.02.a | SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE 1a CANTIERE STRADALE 1b | | | | | 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 28,14 | 56,28 |
| 2 / 2 SIC.004.002.0 01.02.b | SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE 1a *(par.ug.=1,00*6) CANTIERE STRADALE 1b *(par.ug.=1,00*2) | 6,00 2,00 | | | | 6,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 5,97 | 47,76 |
| 3 / 3 SIC.004.002.0 05.02.a | SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 104,04 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------------|--|--------------|-------|-------|--------|--------------|----------|--------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 104,04 |
| 4 / 4 SIC.004.002.0 05.02.b | SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE 1a CANTIERE STRADALE 1b | | | | | 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 26,83 | 53,66 |
| | SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE 1a *(par.ug.=1,00*6) CANTIERE STRADALE 1b *(par.ug.=1,00*2) | 6,00 2,00 | | | | 6,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 5,69 | 45,52 |
| 5 / 5 SIC.004.002.0 10.02.a | PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE 1a *(par.ug.=1,00*,58) CANTIERE STRADALE 1b *(par.ug.=1*,58) | 0,58 0,58 | | | | 0,58 0,58 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 1,16 | 74,69 | 86,64 |
| | PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 289,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------------|---|--------------|-------|-------|--------|----------------------|----------|--------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 289,86 |
| | - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE 1a *(par.ug.=1,00*,58*6) CANTIERE STRADALE 1b *(par.ug.=1*,58*2) | 3,48 1,16 | | | | 3,48 1,16 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 4,64 | 15,84 | 73,50 |
| | SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA (Cat 3) | | | | | | | |
| 7 / 7 SIC.003.004.0 65.b | LANTERNA SEGNALETICA Con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. - A LUCE ROSSA FISSA Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA SbCat 16 - IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE 1a *(par.ug.=1,00*7) CANTIERE STRADALE 1b *(par.ug.=1,00*3) | 7,00 3,00 | | | | 7,00 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 0,91 | 9,10 |
| | SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) | | | | | | | |
| 8 / 8 SIC.004.002.0 15.01.a | SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140 Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA cartellonistica sicurezza 1a cartellonistica sicurezza 1b cartellonistica sicurezza 1c | | | | | 2,00 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 25,14 | 100,56 |
| 9 / 9 SIC.004.002.0 15.01.b | SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 50X70 Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 473,02 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|--------------------------------|--|---------------------|-------|-------|--------|----------------------|---------------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 473,02 |
| 10 / 10 SIC.004.003.0 15 | SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA cartellonistica sicurezza 1a cartellonistica sicurezza 1b cartellonistica sicurezza 1c | | | | | 8,00 4,00 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 16,00 | 7,14 | 114,24 |
| | SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE FASE 1 *(par.ug.=2,00*210) CANTIERE STRADALE FASE 2 *(par.ug.=2,00*90) | 420,00 180,00 | | | | 420,00 180,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 600,00 | 0,26 | 156,00 |
| 11 / 11 SIC.004.002.0 20 | TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori. Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA cantiere 1 a cantiere 1 b cantiere 1 c | | | | | 1,00 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 22,51 | 67,53 |
| | SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) | | | | | | | |
| | SERBATOIO FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 4 - SERBATOI ESTERNI - CONTENITORI PER ACQUA ANAS 2023 - SICUREZZA ACQUA 1a ACQUA 1b ACQUA 1c | | | | | 2,00 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 155,66 | 622,64 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 1'433,43 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-------|-------|--------|-----------------------|---------------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 1'433,43 |
| 13 / 13 SIC.001.006.0 01.01.b | SERBATOIO FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 4 - SERBATOI ESTERNI - CONTENITORI PER ACQUA ANAS 2023 - SICUREZZA ACQUA 1a *(par.ug.=2,00*5) ACQUA 1b *(par.ug.=1,00*1) ACQUA 1c *(par.ug.=1,00*1) | 10,00 1,00 1,00 | | | | 10,00 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 62,26 | 747,12 |
| 14 / 14 SIC.001.002.0 01.a | PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO - IN LEGNO Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO 1a | | 5,10 | 2,400 | | 12,24 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 12,24 | 35,43 | 433,66 |
| 15 / 15 SIC.001.002.0 15.a | UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO 1a | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 295,12 | 295,12 |
| 16 / 16 SIC.001.002.0 15.b | UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 2'909,33 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------------------|--|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 2'909,33 |
| 17 / 17 SIC.001.002.0 32 | e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO 1a *(par.ug.=1,00*9) | 9,00 | | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 9,00 | 117,47 | 1'057,23 |
| | COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI BARACCAMENTI, RISCALDAMENTO ELETTRICO Per ogni mese. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO 1a | 10,00 | 5,10 | 2,400 | | 122,40 | | |
| | SPOGLIATOIO-MENSA 1a | 10,00 | 6,40 | 2,400 | | 153,60 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 276,00 | 4,29 | 1'184,04 |
| 18 / 18 NC.10.500.02 00.a | Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI LOMBARDIA OOPP 2023 SPOGLIATOIO-MENSA 1a | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 386,40 | 386,40 |
| | | | | | | | | |
| 19 / 19 NC.10.500.02 00.b | Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI LOMBARDIA OOPP 2023 SPOGLIATOIO-MENSA 1a *(par.ug.=1,00*9) | 9,00 | | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 9,00 | 100,12 | 901,08 |
| | | | | | | | | |
| 20 / 20 NC.10.500.01 00.a | Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 6'438,08 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------|-------|--------|-------------------------------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 6'438,08 |
| | e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI LOMBARDIA OOPP 2023 WC CHIMICO LAVORATORI 1a WC CHIMICO FORNITORI WC CHIMICO LAVORATORI 1b WC CHIMICO LAVORATORI 1c | | | | | 3,00 1,00 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 164,38 | 986,28 |
| 21 / 21 NC.10.500.01 00.b | Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI LOMBARDIA OOPP 2023 WC CHIMICO LAVORATORI 1a *(par.ug.=3,00*10) WC CHIMICO FORNITORI 1a *(par.ug.=1,00*8) WC CHIMICO LAVORATORI 1b *(par.ug.=1,00*1) WC CHIMICO LAVORATORI 1c *(par.ug.=1,00*1) | 30,00 8,00 1,00 1,00 | | | | 30,00 8,00 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 40,00 | 113,40 | 4'536,00 |
| 22 / 22 SIC.001.002.0 33 | MANUTENZIONE E PULIZIA DI ALLOGGIAMENTI, BARACCAMENTI E SERVIZI Per ogni mese. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA SPOGLIATOIO-MENSA 1a | 10,00 | 6,40 | 2,400 | | 153,60 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 153,60 | 17,57 | 2'698,75 |
| 23 / 23 SIC.001.002.0 30.02.a | BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 14'659,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|-------|--------|--------------------------------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 14'659,11 |
| | di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA deposito 1a | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 132,83 | 132,83 |
| 24 / 24 SIC.001.002.0 30.02.b | BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA deposito 1a *(par.ug.=1,00*9) | 9,00 | | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 9,00 | 28,02 | 252,18 |
| 25 / 25 SIC.001.003.0 01 | RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO ANAS 2023 - SICUREZZA recinzione di cantiere 1a *(par.ug.=260+30+710+15) recinzione di cantiere 1b recinzione di cantiere 1c *(par.ug.=331,00+380) | 1015,00 254,00 711,00 | 2,00 2,00 2,00 | | | 2'030,00 508,00 1'422,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 3'960,00 | 6,23 | 24'670,80 |
| | SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) | | | | | | | |
| 26 / 26 SIC.004.003.0 25 | SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 39'714,92 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|-----------------------------------|--|---------------------|--------------|-------|--------|---------------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 39'714,92 |
| | materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - gli accessori di fissaggio; - la manutenzione periodica; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE. Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO ANAS 2023 - SICUREZZA Delimitazioni aree *(par.ug.=50*10) | 500,00 | | | | 500,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 500,00 | 3,40 | 1'700,00 |
| | SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Cat 2) | | | | | | | |
| 27 / 27 SIC.002.001.0 40 | BARRIERE DI PROTEZIONE LINEE ELETTRICHE ESTERNE AEREE Realizzate mediante apposite strutture di tavole su pali di sostegno in legno idonee a proteggere le linee da urti derivanti dall'azione di macchine operatrici o da movimentazione di carichi sospesi a gru pali altezza fino a 6 m, interasse fino a 6 m, protezione fino ad altezza 1 m circa. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; - lo smontaggio; - la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine lavoro. Misurata a metro lineare posta in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SbCat 10 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE - APPRESTAMENTI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO ANAS 2023 - SICUREZZA cantiere 1b | | 6,00 | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 6,00 | 369,42 | 2'216,52 |
| 28 / 28 SIC.002.001.0 15.02 | PASSERELLA CARRABILE Metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi ponenti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; - il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella. Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro e per ampiezze da superare non superiori a m 3,00. Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SbCat 10 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE - APPRESTAMENTI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO ANAS 2023 - SICUREZZA passerella pedonale cantiere 1a passerella pedonale cantiere 1c | 10,00 3,00 | 3,00 3,00 | | | 30,00 9,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 39,00 | 78,87 | 3'075,93 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 46'707,37 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|-------------------------------------|--|----------------------|-------|-------|--------|----------------------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 46'707,37 |
| 29 / 29 SIC.002.001.0 05.a | <p>PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.</p> <p>Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SbCat 10 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE - APPRESTAMENTI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA parapetti cantiere 1a parapetti cantiere 1c</p> | | | | | 60,00 300,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 360,00 | 14,53 | 5'230,80 |
| | SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) | | | | | | | |
| 30 / 30 SIC.004.006.0 01.03.a | <p>ESTINTORE ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE 1a CANTIERE 1b CANTIERE 1c</p> | | | | | 1,00 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 124,42 | 373,26 |
| 31 / 31 SIC.004.006.0 01.03.b | <p>ESTINTORE ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE 1a *(par.ug.=1,00*7) CANTIERE 1b *(par.ug.=1,00*1) CANTIERE 1c *(par.ug.=1,00*1)</p> | 7,00 1,00 1,00 | | | | 7,00 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 9,00 | 27,08 | 243,72 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 52'555,15 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|----------------------------------|--|---------------------|-------|-------|--------|----------------------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 52'555,15 |
| 32 / 32 SIC.003.001.0 01.a | SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA (Cat 3) IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e il controllo di sicurezza; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - l'immediata sostituzione in caso d'usura; - la dichiarazione di conformità dell'installatore autorizzato; - lo smantellamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA SbCat 13 - IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE ANAS 2023 - SICUREZZA cantiere 1a cantiere 1b cantiere 1c | | | | | 1,00 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 375,65 | 1'126,95 |
| 33 / 33 MA.00.005.0 010 | SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) Operaio qualificato edile 2° livello Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 26 - SORVEGLIANZA O SEGNALAZIONE DEI LAVORI CON OPERATORE LOMBARDIA OOPP 2023 Contributo per l'istituzione di eventuale servizio di n. 2 movieri per entrata ed uscita mezzi dal cantiere o di assistenza e manutenzione apprestamenti di cantiere *(par.ug.=2*8*5) | 80,00 | | | | 80,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 80,00 | 36,42 | 2'913,60 |
| 34 / 34 SIC.005.001.0 01.b | SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza (Cat 5) ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. L'assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessità. Cat 5 - SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE ANAS 2023 - SICUREZZA | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 10,00 | 24,12 | 241,20 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 56'836,90 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------|---|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 57'667,70 |
| | COMPARTO 03 (SpCat 3) SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) 38 / 38 SIC.004.002.0 01.02.a SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE SOMMANO cad | | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | 2,00 | 28,14 | 56,28 |
| | 39 / 39 SIC.004.002.0 01.02.b SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2*1) SOMMANO cad | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | 2,00 | 5,97 | 11,94 |
| | 40 / 40 SIC.004.002.0 05.02.a SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 57'735,92 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 57'735,92 |
| 41 / 41 SIC.004.002.0 05.02.b | CANTIERE STRADALE | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 26,83 | 53,66 |
| | SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2*1) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 5,69 | 11,38 |
| 42 / 42 SIC.004.002.0 10.02.a | PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2*,58) | 1,16 | | | | 1,16 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 1,16 | 74,69 | 86,64 |
| | PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 57'887,60 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 57'887,60 |
| 44 / 44 SIC.003.004.0 65.b | ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2*1*,58) | 1,16 | | | | 1,16 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 1,16 | 15,84 | 18,37 |
| | SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA (Cat 3) | | | | | | | |
| | LANTERNA SEGNALETICA Con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. - A LUCE ROSSA FISSA Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA SbCat 16 - IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 0,91 | 3,64 |
| 45 / 45 SIC.004.002.0 15.01.a | SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) | | | | | | | |
| | SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140 Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA cartellonistica sicurezza 3 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 25,14 | 25,14 |
| | | | | | | | | |
| 46 / 46 SIC.004.002.0 15.01.b | SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 50X70 Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA cartellonistica sicurezza 3 *(par.ug.=4,00*1) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 7,14 | 28,56 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 47 / 47 | SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 57'963,31 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 57'963,31 |
| SIC.004.003.0 15 | <p>Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA</p> <p>CANTIERE STRADALE *(par.ug.=4*60)</p> | 240,00 | | | | 240,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 240,00 | 0,26 | 62,40 |
| 48 / 48 SIC.004.002.0 20 | <p>TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.</p> <p>Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA</p> <p>cantiere</p> | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 22,51 | 22,51 |
| | SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) | | | | | | | |
| 49 / 49 SIC.001.006.0 01.01.a | <p>SERBATOIO FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 4 - SERBATOI ESTERNI - CONTENITORI PER ACQUA</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA</p> <p>ACQUA</p> | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 155,66 | 155,66 |
| 50 / 50 SIC.001.006.0 01.01.b | <p>SERBATOIO FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 4 - SERBATOI ESTERNI - CONTENITORI PER ACQUA</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA</p> <p>ACQUA *(par.ug.=1*1)</p> | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 62,26 | 62,26 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 58'266,14 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 58'266,14 |
| 51 / 51 SIC.001.002.0 01.a | PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO - IN LEGNO Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO SOMMANO m² | | 5,10 | 2,400 | | 12,24 12,24 | 35,43 | 433,66 |
| 52 / 52 SIC.001.002.0 15.a | UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO SOMMANO cad | | | | | 1,00 1,00 | 295,12 | 295,12 |
| 53 / 53 SIC.001.002.0 15.b | UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO *(par.ug.=1,00*1) SOMMANO cad | 1,00 | | | | 1,00 1,00 | 117,47 | 117,47 |
| 54 / 54 SIC.001.002.0 32 | COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI BARACCAMENTI, RISCALDAMENTO ELETTRICO Per ogni mese. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO | 2,00 | 5,10 | 2,400 | | 24,48 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 24,48 | | 59'112,39 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------------------|--|---------------------|-------|-------|--------|--------------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 24,48 | | 59'112,39 |
| 55 / 55 NC.10.500.02 00.a | SPOGLIATOIO-MENSA | 2,00 | 6,40 | 2,400 | | 30,72 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 55,20 | 4,29 | 236,81 |
| | Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI LOMBARDIA OOPP 2023 SPOGLIATOIO-MENSA | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 386,40 | 386,40 |
| 56 / 56 NC.10.500.02 00.b | Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI LOMBARDIA OOPP 2023 SPOGLIATOIO-MENSA *(par.ug.=1,00*1) | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 100,12 | 100,12 |
| | Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI LOMBARDIA OOPP 2023 WC CHIMICO LAVORATORI WC CHIMICO FORNITORI | | | | | 2,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 164,38 | 493,14 |
| 58 / 58 NC.10.500.01 | Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 60'328,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------------|---|--------------|-------|-------|--------|--------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 60'328,86 |
| 00.b | <p>turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione</p> <p>Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI</p> <p>LOMBARDIA OOPP 2023</p> <p>WC CHIMICO LAVORATORI *(par.ug.=2,00*1) WC CHIMICO FORNITORI *(par.ug.=1,00*1)</p> | 2,00 1,00 | | | | 2,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 113,40 | 340,20 |
| 59 / 59 SIC.001.002.0 33 | <p>MANUTENZIONE E PULIZIA DI ALLOGGIAMENTI, BARACCAMENTI E SERVIZI Per ogni mese.</p> <p>Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA</p> <p>SPOGLIATOIO-MENSA</p> | 2,00 | 6,40 | 2,400 | | 30,72 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 30,72 | 17,57 | 539,75 |
| 60 / 60 SIC.001.002.0 30.02.a | <p>BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA</p> <p>deposito</p> | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 132,83 | 132,83 |
| 61 / 61 SIC.001.002.0 30.02.b | <p>BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'accatastamento e</p> | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 61'341,64 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|-----------------------------------|---|---------------------|--------------|-------|--------|------------------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 61'341,64 |
| | l'allontanamento a fine opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA deposito *(par.ug.=1,00*1) | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 28,02 | 28,02 |
| 62 / 62 SIC.001.003.0 01 | RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO ANAS 2023 - SICUREZZA recinzione di cantiere 3a *(par.ug.=294,00-29-14-26) recinzione di cantiere 3b | 225,00 365,00 | 2,00 2,00 | | | 450,00 730,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 1'180,00 | 6,23 | 7'351,40 |
| | SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) | | | | | | | |
| 63 / 63 SIC.004.003.0 25 | SEGNALEAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo sfilo; - gli accessori di fissaggio; - la manutenzione periodica; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE. Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO ANAS 2023 - SICUREZZA Delimitazioni aree *(par.ug.=50*2) | 100,00 | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 100,00 | 3,40 | 340,00 |
| | SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Cat 2) | | | | | | | |
| 64 / 64 SIC.002.001.0 15.02 | PASSERELLA CARRABILE Metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi ponenti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 69'061,06 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|--|--|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 69'061,06 |
| 65 / 65 SIC.002.001.0 05.a | fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; - il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella. Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro e per ampiezze da superare non superiori a m 3,00. Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SbCat 10 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE - APPRESTAMENTI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO ANAS 2023 - SICUREZZA passerela pedonale cantiere | 3,00 | 3,00 | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 9,00 | 78,87 | 709,83 |
| | PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede. Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SbCat 10 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE - APPRESTAMENTI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO ANAS 2023 - SICUREZZA parapetti cantiere | | | | | 350,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 350,00 | 14,53 | 5'085,50 |
| SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) | | | | | | | | |
| 66 / 66 SIC.004.006.0 01.03.a | ESTINTORE ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 124,42 | 124,42 |
| | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 74'980,81 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|-------------------------------------|---|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 74'980,81 |
| 67 / 67 SIC.004.006.0 01.03.b | ESTINTORE ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE *(par.ug.=1,00*1) | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 27,08 | 27,08 |
| | SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA (Cat 3) | | | | | | | |
| 68 / 68 SIC.003.001.0 01.a | IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e il controllo di sicurezza; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - l'immediata sostituzione in caso d'usura; - la dichiarazione di conformità dell'installatore autorizzato; - lo smantellamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA SbCat 13 - IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE ANAS 2023 - SICUREZZA cantiere | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 375,65 | 375,65 |
| | SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) | | | | | | | |
| 69 / 69 MA.00.005.0 010 | Operaio qualificato edile 2° livello Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 26 - SORVEGLIANZA O SEGNALAZIONE DEI LAVORI CON OPERATORE LOMBARDIA OOPP 2023 Contributo per l'istituzione di eventuale servizio di n. 2 movieri per entrata ed uscita mezzi dal cantiere o di assistenza e manutenzione apprestamenti di cantiere *(par.ug.=2*8) | 16,00 | | | | 16,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 16,00 | 36,42 | 582,72 |
| | SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza (Cat 5) | | | | | | | |
| 70 / 70 SIC.005.001.0 | ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 75'966,26 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|-------------------------------------|---|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 76'502,26 |
| | COMPARTO 04 (SpCat 4) SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) | | | | | | | |
| 74 / 74 SIC.004.002.0 01.02.a | SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 28,14 | 56,28 |
| 75 / 75 SIC.004.002.0 01.02.b | SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2*1) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 5,97 | 11,94 |
| 76 / 76 SIC.004.002.0 05.02.a | SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE | | | | | 2,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 2,00 | | 76'570,48 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|-------------------------------------|---|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 2,00 | | 76'570,48 |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 26,83 | 53,66 |
| 77 / 77 SIC.004.002.0 05.02.b | SEGALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2*1) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 5,69 | 11,38 |
| 78 / 78 SIC.004.002.0 10.02.a | PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2,00*,58) | 1,16 | | | | 1,16 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 1,16 | 74,69 | 86,64 |
| 79 / 79 SIC.004.002.0 10.02.b | PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2,00*,58*1) | 1,16 | | | | 1,16 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 1,16 | | 76'722,16 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 1,16 | | 76'722,16 |
| | SOMMANO m² | | | | | 1,16 | 15,84 | 18,37 |
| | SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA (Cat 3) | | | | | | | |
| 80 / 80 SIC.003.004.0 65.b | LANTERNA SEGNALETICA Con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. - A LUCE ROSSA FISSA Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 0,91 | 3,64 |
| | SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) | | | | | | | |
| 81 / 81 SIC.004.002.0 15.01.a | SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140 Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA cartellonistica sicurezza | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 25,14 | 25,14 |
| 82 / 82 SIC.004.002.0 15.01.b | SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 50X70 Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA cartellonistica sicurezza | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 7,14 | 28,56 |
| 83 / 83 SIC.004.003.0 | SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 76'797,87 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 76'797,87 |
| 15 | <p>sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=4,00*60)</p> | 240,00 | | | | 240,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 240,00 | 0,26 | 62,40 |
| 84 / 84 SIC.004.002.0 20 | <p>TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.</p> <p>Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA cantiere</p> | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 22,51 | 22,51 |
| | SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) | | | | | | | |
| 85 / 85 SIC.001.006.0 01.01.a | <p>SERBATOIO FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 4 - SERBATOI ESTERNI - CONTENITORI PER ACQUA ANAS 2023 - SICUREZZA ACQUA</p> | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 155,66 | 155,66 |
| 86 / 86 SIC.001.006.0 01.01.b | <p>SERBATOIO FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 4 - SERBATOI ESTERNI - CONTENITORI PER ACQUA ANAS 2023 - SICUREZZA ACQUA *(par.ug.=1*1)</p> | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 62,26 | 62,26 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 77'100,70 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|----------------------------------|---|---------------------|--------------|----------------|--------|----------------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 77'100,70 |
| 87 / 87 SIC.001.002.0 01.a | PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO - IN LEGNO Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO SOMMANO m² | | 5,10 | 2,400 | | 12,24 12,24 | 35,43 | 433,66 |
| 88 / 88 SIC.001.002.0 15.a | UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO SOMMANO cad | | | | | 1,00 1,00 | 295,12 | 295,12 |
| 89 / 89 SIC.001.002.0 15.b | UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO *(par.ug.=1,00*1) SOMMANO cad | 1,00 | | | | 1,00 1,00 | 117,47 | 117,47 |
| 90 / 90 SIC.001.002.0 32 | COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI BARACCAMENTI, RISCALDAMENTO ELETTRICO Per ogni mese. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO SPOGLIATOIO-MENSA | 2,00 2,00 | 5,10 6,40 | 2,400 2,400 | | 24,48 30,72 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 55,20 | | 77'946,95 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|-------------------------------------|---|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 55,20 | | 77'946,95 |
| | SOMMANO m ² | | | | | 55,20 | 4,29 | 236,81 |
| 91 / 91 NC.10.500.02 00.a | Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI LOMBARDIA OOPP 2023 SPOGLIATOIO-MENSA | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 386,40 | 386,40 |
| 92 / 92 NC.10.500.02 00.b | Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI LOMBARDIA OOPP 2023 SPOGLIATOIO-MENSA *(par.ug.=1,00*1) | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 100,12 | 100,12 |
| 93 / 93 SIC.001.002.0 33 | MANUTENZIONE E PULIZIA DI ALLOGGIAMENTI, BARACCAMENTI E SERVIZI Per ogni mese. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA SPOGLIATOIO-MENSA | 2,00 | 6,40 | 2,400 | | 30,72 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 30,72 | 17,57 | 539,75 |
| 94 / 94 SIC.001.002.0 30.02.a | BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 79'210,03 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 79'210,03 |
| 95 / 95 SIC.001.002.0 30.02.b | per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA deposito | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 132,83 | 132,83 |
| | BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA deposito *(par.ug.=1,00*1) | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 28,02 | 28,02 |
| 96 / 96 NC.10.500.01 00.a | Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI LOMBARDIA OOPP 2023 WC CHIMICO LAVORATORI | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 164,38 | 328,76 |
| | | | | | | | | |
| 97 / 97 NC.10.500.01 00.b | Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 79'699,64 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|----------------------------------|--|---------------------|--------------|-------|--------|------------------------------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 79'699,64 |
| | adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI LOMBARDIA OOPP 2023 WC CHIMICO LAVORATORI *(par.ug.=2*1) SOMMANO cad | 2,00 | | | | 2,00 2,00 | 113,40 | 226,80 |
| 98 / 98 SIC.001.003.0 01 | RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO ANAS 2023 - SICUREZZA recinzione di cantiere 4a *(par.ug.=480-208) recinzione di cantiere 4b *(par.ug.=151+158+155) SOMMANO m² | 272,00 464,00 | 2,00 2,00 | | | 544,00 928,00 1'472,00 | 6,23 | 9'170,56 |
| | SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) | | | | | | | |
| 99 / 99 SIC.004.003.0 25 | SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo sfido; - gli accessori di fissaggio; - la manutenzione periodica; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE. Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO ANAS 2023 - SICUREZZA Delimitazioni aree *(par.ug.=50*2) SOMMANO ml | 100,00 | | | | 100,00 100,00 | 3,40 | 340,00 |
| | SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Cat 2) | | | | | | | |
| 100 / 100 SIC.002.001.0 40 | BARRIERE DI PROTEZIONE LINEE ELETTRICHE ESTERNE AEREE Realizzate mediante apposite strutture di tavole su pali di sostegno in legno idonee a proteggere le linee da urti derivanti dall'azione di macchine operatrici o da movimentazione di carichi sospesi a gru pali altezza fino a 6 m, interasse fino a 6 m, protezione fino ad | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 89'437,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 89'437,00 |
| | <p>altezza 1 m circa. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; - lo smontaggio; - la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine lavoro. Misurata a metro lineare posta in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro.</p> <p>Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</p> <p>SbCat 10 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE - APPRESTAMENTI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA</p> <p>cantiere 4a</p> <p>cantiere 4b</p> | | 6,00 | | | 6,00 | | |
| | | | 6,00 | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 12,00 | 369,42 | 4'433,04 |
| | SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) | | | | | | | |
| 101 / 101 SIC.004.006.0 01.03.a | <p>ESTINTORE ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA</p> <p>SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA</p> <p>CANTIERE</p> | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 124,42 | 124,42 |
| 102 / 102 SIC.004.006.0 01.03.b | <p>ESTINTORE ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA</p> <p>SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA</p> <p>CANTIERE *(par.ug.=1,00*1)</p> | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 27,08 | 27,08 |
| | SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA (Cat 3) | | | | | | | |
| 103 / 103 SIC.003.001.0 01.a | <p>IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e il controllo di sicurezza; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - l'immediata sostituzione in caso d'usura; - la dichiarazione di conformità dell'installatore autorizzato; - lo smantellamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per</p> | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 94'021,54 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 94'021,54 |
| | l'utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA SbCat 13 - IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE ANAS 2023 - SICUREZZA cantiere | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 375,65 | 375,65 |
| | SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) | | | | | | | |
| 104 / 104 MA.00.005.0 010 | Operaio qualificato edile 2° livello Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 26 - SORVEGLIANZA O SEGNALAZIONE DEI LAVORI CON OPERATORE LOMBARDIA OOPP 2023 Contributo per l'istituzione di eventuale servizio di n. 2 movieri per entrata ed uscita mezzi dal cantiere o di assistenza e manutenzione apprestamenti di cantiere *(par.ug.=2*8) | 16,00 | | | | 16,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 16,00 | 36,42 | 582,72 |
| | SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza (Cat 5) | | | | | | | |
| 105 / 105 SIC.005.001.0 01.b | ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. L'assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessità. Cat 5 - SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE ANAS 2023 - SICUREZZA | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 5,00 | 24,12 | 120,60 |
| 106 / 106 SIC.005.001.0 01.b | ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. L'assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessità. Cat 5 - SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE ANAS 2023 - SICUREZZA | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 5,00 | 24,12 | 120,60 |
| 107 / 107 SIC.005.002.0 01.b | INFORMAZIONE Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Cat 5 - SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 95'221,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|------------------------------------|--|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 95'221,11 |
| 108 / 108 SIC.005.001.0 01.b | SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE ANAS 2023 - SICUREZZA | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 5,00 | 24,12 | 120,60 |
| | INFORMAZIONE Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa | | | | | | | |
| | prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE | | | | | | | |
| | Cat 5 - SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici | | | | | | | |
| | motivi di sicurezza | | | | | | | |
| | SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE ANAS 2023 - SICUREZZA | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 5,00 | 34,84 | 174,20 |
| | Parziale COMPARTO 04 (SpCat 4) euro | | | | | | | 19'013,65 |
| | ----- | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 95'515,91 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------------------------|---|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 95'515,91 |
| | COMPARTO 05 (SpCat 5) SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) | | | | | | | |
| 109 / 109 SIC.004.002.0 01.02.a | SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 28,14 | 56,28 |
| 110 / 110 SIC.004.002.0 01.02.b | SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 5,97 | 23,88 |
| 111 / 111 SIC.004.002.0 05.02.a | SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE | | | | | 2,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 2,00 | | 95'596,07 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 2,00 | | 95'596,07 |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 26,83 | 53,66 |
| 112 / 112 SIC.004.002.0 05.02.b | SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 5,69 | 22,76 |
| 113 / 113 SIC.004.002.0 10.02.a | PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2,00*,58) | 1,16 | | | | 1,16 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 1,16 | 74,69 | 86,64 |
| 114 / 114 SIC.004.002.0 10.02.b | PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2*,58*2) | 2,32 | | | | 2,32 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 2,32 | | 95'759,13 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 2,32 | | 95'759,13 |
| | SOMMANO m² | | | | | 2,32 | 15,84 | 36,75 |
| | SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA (Cat 3) | | | | | | | |
| 115 / 115 SIC.003.004.0 65.b | LANTERNA SEGNALETICA Con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. - A LUCE ROSSA FISSA Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA SbCat 16 - IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2*3) | 6,00 | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 0,91 | 5,46 |
| | SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) | | | | | | | |
| 116 / 116 SIC.004.002.0 15.01.a | SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140 Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA cartellonistica sicurezza | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 25,14 | 25,14 |
| 117 / 117 SIC.004.002.0 15.01.b | SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 50X70 Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA cartellonistica sicurezza *(par.ug.=3*4) | 12,00 | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 7,14 | 85,68 |
| | SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA (Cat 3) | | | | | | | |
| | A RIPIORTARE | | | | | | | 95'912,16 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 95'912,16 |
| 118 / 118 SIC.004.003.0 15 | <p>SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA</p> <p>CANTIERE STRADALE FASE 1 *(par.ug.=4*90)</p> | 360,00 | | | | 360,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 360,00 | 0,26 | 93,60 |
| | SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) | | | | | | | |
| 119 / 119 SIC.004.002.0 20 | <p>TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.</p> <p>Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA</p> <p>cantiere</p> | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 22,51 | 22,51 |
| | SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) | | | | | | | |
| 120 / 120 SIC.001.006.0 01.01.a | <p>SERBATOIO FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 4 - SERBATOI ESTERNI - CONTENITORI PER ACQUA</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA</p> <p>ACQUA</p> | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 155,66 | 466,98 |
| 121 / 121 SIC.001.006.0 01.01.b | <p>SERBATOIO FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC</p> | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 96'495,25 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|------------------------------------|---|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 96'495,25 |
| | SbCat 4 - SERBATOI ESTERNI - CONTENITORI PER ACQUA ANAS 2023 - SICUREZZA ACQUA *(par.ug.=3*2) | 6,00 | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 62,26 | 373,56 |
| 122 / 122 SIC.001.002.0 01.a | PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO - IN LEGNO Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO | | 5,10 | 2,400 | | 12,24 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 12,24 | 35,43 | 433,66 |
| 123 / 123 SIC.001.002.0 15.a | UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 295,12 | 295,12 |
| 124 / 124 SIC.001.002.0 15.b | UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO *(par.ug.=1,00*2) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 117,47 | 234,94 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 97'832,53 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|-----------------------------------|--|---------------------|--------------|----------------|--------|-------------------------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 97'832,53 |
| 125 / 125 SIC.001.002.0 32 | COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI BARACCAMENTI, RISCALDAMENTO ELETTRICO Per ogni mese. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO SPOGLIATOIO-MENSA SOMMANO m² | 3,00 3,00 | 5,10 6,40 | 2,400 2,400 | | 36,72 46,08 82,80 | 4,29 | 355,21 |
| 126 / 126 NC.10.500.02 00.a | Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI LOMBARDIA OOPP 2023 SPOGLIATOIO-MENSA SOMMANO cad | | | | | 1,00 1,00 | 386,40 | 386,40 |
| 127 / 127 NC.10.500.02 00.b | Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI LOMBARDIA OOPP 2023 SPOGLIATOIO-MENSA *(par.ug.=1,00*2) SOMMANO cad | 2,00 | | | | 2,00 2,00 | 100,12 | 200,24 |
| 128 / 128 NC.10.500.01 00.a | Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI LOMBARDIA OOPP 2023 WC CHIMICO LAVORATORI WC CHIMICO FORNITORI | | | | | 4,00 1,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 5,00 | | 98'774,38 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------------------------|---|---------------------|-------|-------|--------|----------------------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 5,00 | | 98'774,38 |
| 129 / 129 NC.10.500.01 00.b | SOMMANO cad Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI LOMBARDIA OOPP 2023 WC CHIMICO LAVORATORI *(par.ug.=2*4) WC CHIMICO FORNITORI *(par.ug.=1,00*2) | 8,00 2,00 | | | | 5,00 8,00 2,00 | 164,38 | 821,90 |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 113,40 | 1'134,00 |
| 130 / 130 SIC.001.002.0 33 | MANUTENZIONE E PULIZIA DI ALLOGGIAMENTI, BARACCAMENTI E SERVIZI Per ogni mese. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA SPOGLIATOIO-MENSA | 3,00 | 6,40 | 2,400 | | 46,08 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 46,08 | 17,57 | 809,63 |
| 131 / 131 SIC.001.002.0 30.02.a | BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA deposito | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 132,83 | 132,83 |
| 132 / 132 SIC.001.002.0 30.02.b | BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 101'672,74 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|----------------------------------|---|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 101'672,74 |
| | <p>lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA deposito *(par.ug.=1,00*2)</p> | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 28,02 | 56,04 |
| 133 / 133 SIC.001.003.0 01 | <p>RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO ANAS 2023 - SICUREZZA recinzione di cantiere *(par.ug.=171+232+308+458+236+487+184)</p> | 2076,00 | 2,00 | | | 4'152,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 4'152,00 | 6,23 | 25'866,96 |
| | SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) | | | | | | | |
| 134 / 134 SIC.004.003.0 25 | <p>SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - gli accessori di fissaggio; - la manutenzione periodica; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE.</p> <p>Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO ANAS 2023 - SICUREZZA Delimitazioni aree *(par.ug.=50*3)</p> | 150,00 | | | | 150,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 150,00 | 3,40 | 510,00 |
| | SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 128'105,74 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 128'105,74 |
| 135 / 135 SIC.002.001.0 05.a | PROTEZIONE INDIVIDUALE (Cat 2) PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede. Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SbCat 10 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE - APPRESTAMENTI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO ANAS 2023 - SICUREZZA parapetti cantiere *(par.ug.=177+229) | 406,00 | | | | 406,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 406,00 | 14,53 | 5'899,18 |
| 136 / 136 SIC.004.006.0 01.03.a | SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) ESTINTORE ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 124,42 | 124,42 |
| 137 / 137 SIC.004.006.0 01.03.b | ESTINTORE ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE *(par.ug.=1,00*2) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 27,08 | 54,16 |
| 138 / 138 | SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA (Cat 3) IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 134'183,50 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|------------------------------------|---|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 134'183,50 |
| SIC.003.001.0 01.a | norma delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e il controllo di sicurezza; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - l'immediata sostituzione in caso d'usura; - la dichiarazione di conformità dell'installatore autorizzato; - lo smantellamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA SbCat 13 - IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE ANAS 2023 - SICUREZZA cantiere | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 375,65 | 375,65 |
| | SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) | | | | | | | |
| 139 / 139 MA.00.005.0 010 | Operaio qualificato edile 2° livello Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 26 - SORVEGLIANZA O SEGNALAZIONE DEI LAVORI CON OPERATORE LOMBARDIA OOPP 2023 Contributo per l'istituzione di eventuale servizio di n. 2 movieri per entrata ed uscita mezzi dal cantiere o di assistenza e manutenzione apprestamenti di cantiere *(par.ug.=2*8*2) | 32,00 | | | | 32,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 32,00 | 36,42 | 1'165,44 |
| | SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza (Cat 5) | | | | | | | |
| 140 / 140 SIC.005.001.0 01.b | ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. L'assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessità. Cat 5 - SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE ANAS 2023 - SICUREZZA | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 10,00 | 24,12 | 241,20 |
| 141 / 141 SIC.005.001.0 01.b | ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. L'assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessità. Cat 5 - SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 135'965,79 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------|--|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 136'796,59 |
| | COMPARTO 06 (SpCat 6) SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) 144 / 144 SIC.004.002.0 01.02.a SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE SOMMANO cad | | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | 2,00 | 28,14 | 56,28 |
| | 145 / 145 SIC.004.002.0 01.02.b SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2*2) SOMMANO cad | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | | | | | | 4,00 | 5,97 | 23,88 |
| | 146 / 146 SIC.004.002.0 05.02.a SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE | | | | | 2,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 2,00 | | 136'876,75 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 2,00 | | 136'876,75 |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 26,83 | 53,66 |
| 147 / 147 SIC.004.002.0 05.02.b | SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 5,69 | 22,76 |
| 148 / 148 SIC.004.002.0 10.02.a | PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE 1a *(par.ug.=2*,58) | 1,16 | | | | 1,16 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 1,16 | 74,69 | 86,64 |
| 149 / 149 SIC.004.002.0 10.02.b | PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2*,58*2) | 2,32 | | | | 2,32 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 2,32 | | 137'039,81 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 2,32 | | 137'039,81 |
| | SOMMANO m² | | | | | 2,32 | 15,84 | 36,75 |
| | SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA (Cat 3) | | | | | | | |
| 150 / 150 SIC.003.004.0 65.b | LANTERNA SEGNALETICA Con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. - A LUCE ROSSA FISSA Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA SbCat 16 - IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2*3) | 6,00 | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 0,91 | 5,46 |
| | SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) | | | | | | | |
| 151 / 151 SIC.004.002.0 15.01.a | SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140 Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA cartellonistica sicurezza | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 25,14 | 25,14 |
| 152 / 152 SIC.004.002.0 15.01.b | SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 50X70 Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA cartellonistica sicurezza | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 7,14 | 28,56 |
| 153 / 153 SIC.004.003.0 15 | SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un'ordinata gestione del | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 137'135,72 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 137'135,72 |
| | <p>cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=4*90)</p> | 360,00 | | | | 360,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 360,00 | 0,26 | 93,60 |
| 154 / 154 SIC.004.002.0 20 | <p>TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.</p> <p>Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA cantiere</p> | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 22,51 | 22,51 |
| | SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) | | | | | | | |
| 155 / 155 SIC.001.006.0 01.01.a | <p>SERBATOIO FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 4 - SERBATOI ESTERNI - CONTENITORI PER ACQUA ANAS 2023 - SICUREZZA ACQUA</p> | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 155,66 | 155,66 |
| 156 / 156 SIC.001.006.0 01.01.b | <p>SERBATOIO FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 4 - SERBATOI ESTERNI - CONTENITORI PER ACQUA ANAS 2023 - SICUREZZA ACQUA *(par.ug.=1*2)</p> | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 62,26 | 124,52 |
| 157 / 157 | PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO - IN LEGNO | | | | | | | |
| | A RIPIORTARE | | | | | | | 137'532,01 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|------------------------------------|--|---------------------|--------------|----------------|--------|----------------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 137'532,01 |
| SIC.001.002.0 01.a | Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO | | 5,10 | 2,400 | | 12,24 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 12,24 | 35,43 | 433,66 |
| 158 / 158 SIC.001.002.0 15.a | UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 295,12 | 295,12 |
| 159 / 159 SIC.001.002.0 15.b | UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO *(par.ug.=1,00*2) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 117,47 | 234,94 |
| 160 / 160 SIC.001.002.0 32 | COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI BARACCAMENTI, RISCALDAMENTO ELETTRICO Per ogni mese. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO SPOGLIATOIO-MENSA | 3,00 3,00 | 5,10 6,40 | 2,400 2,400 | | 36,72 46,08 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 82,80 | | 138'495,73 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------|-------|--------|--------------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 82,80 | | 138'495,73 |
| | SOMMANO m² | | | | | 82,80 | 4,29 | 355,21 |
| 161 / 161 NC.10.500.02 00.a | Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI LOMBARDIA OOPP 2023 SPOGLIATOIO-MENSA | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 386,40 | 386,40 |
| 162 / 162 NC.10.500.02 00.b | Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI LOMBARDIA OOPP 2023 SPOGLIATOIO-MENSA *(par.ug.=1*2) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 100,12 | 200,24 |
| 163 / 163 NC.10.500.01 00.a | Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI LOMBARDIA OOPP 2023 WC CHIMICO LAVORATORI WC CHIMICO FORNITORI | | | | | 3,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 164,38 | 657,52 |
| 164 / 164 NC.10.500.01 00.b | Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 140'095,10 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------------------------|---|---------------------|-------|-------|--------|--------------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 140'095,10 |
| | dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI LOMBARDIA OOPP 2023 WC CHIMICO LAVORATORI *(par.ug.=3*2) WC CHIMICO FORNITORI *(par.ug.=1,00*2) | 6,00 2,00 | | | | 6,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 113,40 | 907,20 |
| 165 / 165 SIC.001.002.0 33 | MANUTENZIONE E PULIZIA DI ALLOGGIAMENTI, BARACCAMENTI E SERVIZI Per ogni mese. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA SPOGLIATOIO-MENSA | 3,00 | 6,40 | 2,400 | | 46,08 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 46,08 | 17,57 | 809,63 |
| 166 / 166 SIC.001.002.0 30.02.a | BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA deposito | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 132,83 | 132,83 |
| 167 / 167 SIC.001.002.0 30.02.b | BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 141'944,76 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 141'944,76 |
| | <p>occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC</p> <p>SbCat 5 - BARACCAMENTI</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA</p> <p>deposito *(par.ug.=1,00*2)</p> | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 28,02 | 56,04 |
| 168 / 168 SIC.001.003.0 01 | <p>RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC</p> <p>SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA</p> <p>recinzione di cantiere *(par.ug.=850+342+481+158)</p> | 1831,00 | 2,00 | | | 3'662,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 3'662,00 | 6,23 | 22'814,26 |
| | SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) | | | | | | | |
| 169 / 169 SIC.004.003.0 25 | <p>SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE</p> <p>Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - gli accessori di fissaggio; - la manutenzione periodica; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE.</p> <p>Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA</p> <p>SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA</p> <p>Delimitazioni aree *(par.ug.=50*3)</p> | 150,00 | | | | 150,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 150,00 | 3,40 | 510,00 |
| | SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Cat 2) | | | | | | | |
| 170 / 170 SIC.002.001.0 40 | <p>BARRIERE DI PROTEZIONE LINEE ELETTRICHE ESTERNE AEREE</p> <p>Realizzate mediante apposite strutture di tavole su pali di sostegno in legno idonee a proteggere le linee da urti derivanti dall'azione di macchine operatrici o da movimentazione di carichi sospesi a gru pali altezza fino a 6 m, interasse fino a 6 m, protezione fino ad altezza 1 m circa. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di</p> | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 165'325,06 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|-------------------------------------|---|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 165'325,06 |
| | <p>lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; - lo smontaggio; - la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine lavoro. Misurata a metro lineare posta in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro.</p> <p>Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</p> <p>SbCat 10 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE - APPRESTAMENTI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA</p> <p>cantiere</p> | 5,00 | 6,00 | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 30,00 | 369,42 | 11'082,60 |
| 171 / 171 SIC.002.001.0 15.02 | <p>PASSERELLA CARRABILE Metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi ponenti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; - il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella. Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro e per ampiezze da superare non superiori a m 3,00.</p> <p>Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</p> <p>SbCat 10 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE - APPRESTAMENTI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA</p> <p>passerela pedonale cantiere</p> | 3,00 | 3,00 | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 9,00 | 78,87 | 709,83 |
| 172 / 172 SIC.002.001.0 05.a | <p>PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.</p> <p>Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</p> <p>SbCat 10 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE - APPRESTAMENTI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA</p> <p>parapetti cantiere</p> | | | | | 250,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 250,00 | | 177'117,49 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 250,00 | | 177'117,49 |
| | SOMMANO ml | | | | | 250,00 | 14,53 | 3'632,50 |
| | SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) | | | | | | | |
| 173 / 173 SIC.004.006.0 01.03.a | ESTINTORE ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 124,42 | 124,42 |
| 174 / 174 SIC.004.006.0 01.03.b | ESTINTORE ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE *(par.ug.=1,00*2) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 27,08 | 54,16 |
| | SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA (Cat 3) | | | | | | | |
| 175 / 175 SIC.003.001.0 01.a | IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e il controllo di sicurezza; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - l'immediata sostituzione in caso d'usura; - la dichiarazione di conformità dell'installatore autorizzato; - lo smantellamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA SbCat 13 - IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE ANAS 2023 - SICUREZZA cantiere | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 375,65 | 375,65 |
| | SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 181'304,22 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|------------------------------------|---|---------------------|-------|-------|--------|----------------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 181'304,22 |
| 176 / 176 MA.00.005.0 010 | Operaio qualificato edile 2° livello Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 26 - SORVEGLIANZA O SEGNALAZIONE DEI LAVORI CON OPERATORE LOMBARDIA OOPP 2023 Contributo per l'istituzione di eventuale servizio di n. 2 movieri per entrata ed uscita mezzi dal cantiere o di assistenza e manutenzione apprestamenti di cantiere *(par.ug.=2*8*2) SOMMANO ora | 32,00 | | | | 32,00 32,00 | 36,42 | 1'165,44 |
| 177 / 177 SIC.005.001.0 01.b | ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. L'assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessità. Cat 5 - SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE ANAS 2023 - SICUREZZA SOMMANO h | | | | | 10,00 10,00 | 24,12 | 241,20 |
| 178 / 178 SIC.005.001.0 01.b | ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. L'assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessità. Cat 5 - SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE ANAS 2023 - SICUREZZA SOMMANO h | | | | | 10,00 10,00 | 24,12 | 241,20 |
| 179 / 179 SIC.005.002.0 01.b | INFORMAZIONE Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Cat 5 - SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE ANAS 2023 - SICUREZZA SOMMANO h | | | | | 10,00 10,00 | 24,12 | 241,20 |
| 180 / 180 SIC.005.001.0 01.b | INFORMAZIONE Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Cat 5 - SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE ANAS 2023 - SICUREZZA SOMMANO h | | | | | 10,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 10,00 | | 183'193,26 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 183'541,66 |
| | COMPARTO 08 (SpCat 8) SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) | | | | | | | |
| 181 / 218 SIC.004.002.0 01.02.a | SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 28,14 | 56,28 |
| 182 / 219 SIC.004.002.0 01.02.b | SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2*1) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 5,97 | 11,94 |
| 183 / 220 SIC.004.002.0 05.02.a | SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE | | | | | 2,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 2,00 | | 183'609,88 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------------------------|---|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 2,00 | | 183'609,88 |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 26,83 | 53,66 |
| 184 / 221 SIC.004.002.0 05.02.b | SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 [^] da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2*1) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 5,69 | 11,38 |
| 185 / 222 SIC.004.002.0 10.02.a | PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 [^] da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2,00*,58) | 1,16 | | | | 1,16 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 1,16 | 74,69 | 86,64 |
| 186 / 223 SIC.004.002.0 10.02.b | PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 [^] da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2,00*,58*1) | 1,16 | | | | 1,16 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 1,16 | | 183'761,56 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 1,16 | | 183'761,56 |
| | SOMMANO m² | | | | | 1,16 | 15,84 | 18,37 |
| | SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA (Cat 3) | | | | | | | |
| 187 / 224 SIC.003.004.0 65.b | LANTERNA SEGNALETICA Con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. - A LUCE ROSSA FISSA Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA SbCat 16 - IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 0,91 | 3,64 |
| | SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) | | | | | | | |
| 188 / 225 SIC.004.002.0 15.01.a | SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140 Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA cartellonistica sicurezza | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 25,14 | 25,14 |
| 189 / 226 SIC.004.002.0 15.01.b | SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 50X70 Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA cartellonistica sicurezza | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 7,14 | 28,56 |
| 190 / 227 SIC.004.003.0 15 | SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un'ordinata gestione del | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 183'837,27 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 183'837,27 |
| | <p>cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE STRADALE *(par.ug.=4,00*40)</p> <p>SOMMANO cad</p> | 160,00 | | | | 160,00 160,00 | 0,26 | 41,60 |
| 191 / 228 SIC.004.002.0 20 | <p>TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.</p> <p>Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI ANAS 2023 - SICUREZZA cantiere</p> <p>SOMMANO cad</p> <p>SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)</p> | | | | | 1,00 1,00 | 22,51 | 22,51 |
| 192 / 229 SIC.001.006.0 01.01.a | <p>SERBATOIO FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 4 - SERBATOI ESTERNI - CONTENITORI PER ACQUA ANAS 2023 - SICUREZZA ACQUA</p> <p>SOMMANO cad</p> | | | | | 1,00 1,00 | 155,66 | 155,66 |
| 193 / 230 SIC.001.006.0 01.01.b | <p>SERBATOIO FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 4 - SERBATOI ESTERNI - CONTENITORI PER ACQUA ANAS 2023 - SICUREZZA ACQUA *(par.ug.=1*1)</p> <p>SOMMANO cad</p> | 1,00 | | | | 1,00 1,00 | 62,26 | 62,26 |
| 194 / 231 | PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO - IN LEGNO | | | | | | | |
| | A RIPIORTARE | | | | | | | 184'119,30 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------------------|---|--------------|--------------|----------------|--------|----------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 184'119,30 |
| SIC.001.002.0 01.a | Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO | | 5,10 | 2,400 | | 12,24 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 12,24 | 35,43 | 433,66 |
| 195 / 232 SIC.001.002.0 15.a | UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 295,12 | 295,12 |
| 196 / 233 SIC.001.002.0 15.b | UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO *(par.ug.=1*1) | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 117,47 | 117,47 |
| 197 / 234 SIC.001.002.0 32 | COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI BARACCAMENTI, RISCALDAMENTO ELETTRICO Per ogni mese. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA UFFICIO SPOGLIATOIO-MENSA | 2,00 2,00 | 5,10 6,40 | 2,400 2,400 | | 24,48 30,72 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 55,20 | | 184'965,55 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------|-------|--------|--------------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 55,20 | | 184'965,55 |
| | SOMMANO m² | | | | | 55,20 | 4,29 | 236,81 |
| 198 / 235 NC.10.500.02 00.a | Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI LOMBARDIA OOPP 2023 SPOGLIATOIO-MENSA | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 386,40 | 386,40 |
| 199 / 236 NC.10.500.02 00.b | Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI LOMBARDIA OOPP 2023 SPOGLIATOIO-MENSA *(par.ug.=1*1) | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 100,12 | 100,12 |
| 200 / 237 NC.10.500.01 00.a | Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI LOMBARDIA OOPP 2023 WC CHIMICO LAVORATORI WC CHIMICO FORNITORI | | | | | 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 164,38 | 328,76 |
| 201 / 238 NC.10.500.01 00.b | Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 186'017,64 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------------------------|---|---------------------|-------|-------|--------|--------------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 186'017,64 |
| | dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI LOMBARDIA OOPP 2023 WC CHIMICO LAVORATORI *(par.ug.=1*1) WC CHIMICO FORNITORI *(par.ug.=1*1) | 1,00 1,00 | | | | 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 113,40 | 226,80 |
| 202 / 239 SIC.001.002.0 33 | MANUTENZIONE E PULIZIA DI ALLOGGIAMENTI, BARACCAMENTI E SERVIZI Per ogni mese. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA SPOGLIATOIO-MENSA | 2,00 | 6,40 | 2,400 | | 30,72 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 30,72 | 17,57 | 539,75 |
| 203 / 240 SIC.001.002.0 30.02.a | BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI ANAS 2023 - SICUREZZA deposito | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 132,83 | 132,83 |
| 204 / 241 SIC.001.002.0 30.02.b | BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 186'917,02 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 186'917,02 |
| | <p>occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC</p> <p>SbCat 5 - BARACCAMENTI</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA</p> <p>deposito *(par.ug.=1*1)</p> | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 28,02 | 28,02 |
| 205 / 242 SIC.001.003.0 01 | <p>RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC</p> <p>SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA</p> <p>recinzione di cantiere *(par.ug.=260+291)</p> | 551,00 | 2,00 | | | 1'102,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 1'102,00 | 6,23 | 6'865,46 |
| | SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) | | | | | | | |
| 206 / 243 SIC.004.003.0 25 | <p>SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE</p> <p>Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - gli accessori di fissaggio; - la manutenzione periodica; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE.</p> <p>Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA</p> <p>SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA</p> <p>Delimitazioni aree *(par.ug.=50*2)</p> | 100,00 | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 100,00 | 3,40 | 340,00 |
| 207 / 244 SIC.004.006.0 01.03.a | <p>ESTINTORE ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG</p> <p>PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA</p> <p>SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO</p> <p>ANAS 2023 - SICUREZZA</p> <p>CANTIERE</p> | | | | | 1,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 1,00 | | 194'150,50 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 1,00 | | 194'150,50 |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 124,42 | 124,42 |
| 208 / 245 SIC.004.006.0 01.03.b | ESTINTORE ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO ANAS 2023 - SICUREZZA CANTIERE *(par.ug.=1*1) | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 27,08 | 27,08 |
| | SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA (Cat 3) | | | | | | | |
| 209 / 246 SIC.003.001.0 01.a | IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e il controllo di sicurezza; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - l'immediata sostituzione in caso d'usura; - la dichiarazione di conformità dell'installatore autorizzato; - lo smantellamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA SbCat 13 - IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE ANAS 2023 - SICUREZZA cantiere | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 375,65 | 375,65 |
| | SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) | | | | | | | |
| 210 / 247 MA.00.005.0 010 | Operaio qualificato edile 2° livello Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 26 - SORVEGLIANZA O SEGNALEZIONE DEI LAVORI CON OPERATORE LOMBARDIA OOPP 2023 Contributo per l'istituzione di eventuale servizio di n. 2 movieri per entrata ed uscita mezzi dal cantiere o di assistenza e manutenzione apprestamenti di cantiere *(par.ug.=2*8) | 16,00 | | | | 16,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 16,00 | 36,42 | 582,72 |
| | SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza (Cat 5) | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 195'260,37 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|------------------------------------|--|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 195'260,37 |
| 211 / 248 SIC.005.001.0 01.b | ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. L'assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessità. Cat 5 - SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE ANAS 2023 - SICUREZZA | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 5,00 | 24,12 | 120,60 |
| 212 / 249 SIC.005.001.0 01.b | ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. L'assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessità. Cat 5 - SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE ANAS 2023 - SICUREZZA | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 5,00 | 24,12 | 120,60 |
| 213 / 250 SIC.005.002.0 01.b | INFORMAZIONE Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Cat 5 - SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE ANAS 2023 - SICUREZZA | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 5,00 | 24,12 | 120,60 |
| 214 / 251 SIC.005.001.0 01.b | INFORMAZIONE Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Cat 5 - SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE ANAS 2023 - SICUREZZA | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 5,00 | 34,84 | 174,20 |
| | Parziale COMPARTO 08 (SpCat 8) euro | | | | | | | 12'254,71 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 195'796,37 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 195'796,37 |
| | ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

[illegible]

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | incid. % |
|---------------------|---|------------|-------------|
| | | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | |
| | <u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u> | | |
| M | LAVORI A MISURA euro | 195'796,37 | 100,000 |
| M:001 | COMPARTO 01 euro | 57'667,70 | 29,453 |
| M:001.001 | SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC euro | 41'817,73 | 21,358 |
| M:001.001.004 | SERBATOI ESTERNI - CONTENITORI PER ACQUA euro | 1'369,76 | 0,700 |
| M:001.001.005 | BARACCAMENTI euro | 12'863,57 | 6,570 |
| M:001.001.006 | RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO euro | 24'670,80 | 12,600 |
| M:001.001.026 | SORVEGLIANZA O SEGNALAZIONE DEI LAVORI CON OPERATORE euro | 2'913,60 | 1,488 |
| M:001.002 | SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE euro | 10'523,25 | 5,375 |
| M:001.002.010 | MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE - APPRESTAMENTI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO euro | 10'523,25 | 5,375 |
| M:001.003 | SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA euro | 1'136,05 | 0,580 |
| M:001.003.013 | IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE euro | 1'126,95 | 0,576 |
| M:001.003.016 | IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA euro | 9,10 | 0,005 |
| M:001.004 | SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro | 3'118,67 | 1,593 |
| M:001.004.001 | DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI euro | 801,69 | 0,409 |
| M:001.004.006 | RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO euro | 1'700,00 | 0,868 |
| M:001.004.017 | IMPIANTI ANTINCENDIO euro | 616,98 | 0,315 |
| M:001.005 | SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza euro | 1'072,00 | 0,548 |
| M:001.005.027 | COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE euro | 1'072,00 | 0,548 |
| M:003 | COMPARTO 03 euro | 18'834,56 | 9,619 |
| M:003.001 | SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC euro | 11'255,56 | 5,749 |
| M:003.001.004 | SERBATOI ESTERNI - CONTENITORI PER ACQUA euro | 217,92 | 0,111 |
| M:003.001.005 | BARACCAMENTI euro | 3'103,52 | 1,585 |
| M:003.001.006 | RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO euro | 7'351,40 | 3,755 |
| M:003.001.026 | SORVEGLIANZA O SEGNALAZIONE DEI LAVORI CON OPERATORE euro | 582,72 | 0,298 |
| M:003.002 | SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE euro | 5'795,33 | 2,960 |
| M:003.002.010 | MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE - APPRESTAMENTI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO euro | 5'795,33 | 2,960 |
| M:003.003 | SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA euro | 379,29 | 0,194 |
| M:003.003.013 | IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE euro | 375,65 | 0,192 |
| M:003.003.016 | IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA euro | 3,64 | 0,002 |
| M:003.004 | SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro | 868,38 | 0,444 |
| M:003.004.001 | DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI euro | 376,88 | 0,192 |
| M:003.004.006 | RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO euro | 340,00 | 0,174 |
| M:003.004.017 | IMPIANTI ANTINCENDIO euro | 151,50 | 0,077 |
| M:003.005 | SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza euro | 536,00 | 0,274 |
| M:003.005.027 | COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE euro | 536,00 | 0,274 |
| M:004 | COMPARTO 04 euro | 19'013,65 | 9,711 |
| M:004.001 | SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC euro | 12'796,94 | 6,536 |
| M:004.001.004 | SERBATOI ESTERNI - CONTENITORI PER ACQUA euro | 217,92 | 0,111 |
| | A R I P O R T A R E | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | incid. % |
|---------------------|---|-----------|-------------|
| | | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | |
| M:004.001.005 | BARACCAMENTI euro | 2'825,74 | 1,443 |
| M:004.001.006 | RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO euro | 9'170,56 | 4,684 |
| M:004.001.026 | SORVEGLIANZA O SEGNALAZIONE DEI LAVORI CON OPERATORE euro | 582,72 | 0,298 |
| M:004.002 | SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE euro | 4'433,04 | 2,264 |
| M:004.002.010 | MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE - APPRESTAMENTI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO euro | 4'433,04 | 2,264 |
| M:004.003 | SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA euro | 379,29 | 0,194 |
| M:004.003.001 | DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI euro | 3,64 | 0,002 |
| M:004.003.013 | IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE euro | 375,65 | 0,192 |
| M:004.004 | SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro | 868,38 | 0,444 |
| M:004.004.001 | DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI euro | 376,88 | 0,192 |
| M:004.004.006 | RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO euro | 340,00 | 0,174 |
| M:004.004.017 | IMPIANTI ANTINCENDIO euro | 151,50 | 0,077 |
| M:004.005 | SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza euro | 536,00 | 0,274 |
| M:004.005.027 | COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE euro | 536,00 | 0,274 |
| M:005 | COMPARTO 05 euro | 41'280,68 | 21,083 |
| M:005.001 | SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC euro | 32'732,91 | 16,718 |
| M:005.001.004 | SERBATOI ESTERNI - CONTENITORI PER ACQUA euro | 840,54 | 0,429 |
| M:005.001.005 | BARACCAMENTI euro | 4'859,97 | 2,482 |
| M:005.001.006 | RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO euro | 25'866,96 | 13,211 |
| M:005.001.026 | SORVEGLIANZA O SEGNALAZIONE DEI LAVORI CON OPERATORE euro | 1'165,44 | 0,595 |
| M:005.002 | SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE euro | 5'899,18 | 3,013 |
| M:005.002.010 | MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE - APPRESTAMENTI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO euro | 5'899,18 | 3,013 |
| M:005.003 | SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA euro | 474,71 | 0,242 |
| M:005.003.001 | DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI euro | 93,60 | 0,048 |
| M:005.003.013 | IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE euro | 375,65 | 0,192 |
| M:005.003.016 | IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA euro | 5,46 | 0,003 |
| M:005.004 | SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro | 1'101,88 | 0,563 |
| M:005.004.001 | DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI euro | 413,30 | 0,211 |
| M:005.004.006 | RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO euro | 510,00 | 0,260 |
| M:005.004.017 | IMPIANTI ANTINCENDIO euro | 178,58 | 0,091 |
| M:005.005 | SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza euro | 1'072,00 | 0,548 |
| M:005.005.027 | COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE euro | 1'072,00 | 0,548 |
| M:006 | COMPARTO 06 euro | 46'745,07 | 23,874 |
| M:006.001 | SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC euro | 28'728,67 | 14,673 |
| M:006.001.004 | SERBATOI ESTERNI - CONTENITORI PER ACQUA euro | 280,18 | 0,143 |
| M:006.001.005 | BARACCAMENTI euro | 4'468,79 | 2,282 |
| M:006.001.006 | RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO euro | 22'814,26 | 11,652 |
| M:006.001.026 | SORVEGLIANZA O SEGNALAZIONE DEI LAVORI CON OPERATORE euro | 1'165,44 | 0,595 |
| M:006.002 | SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE euro | 15'424,93 | 7,878 |
| M:006.002.010 | MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE - APPRESTAMENTI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO euro | 15'424,93 | 7,878 |
| M:006.003 | SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA euro | 381,11 | 0,195 |
| | A R I P O R T A R E | | |

