

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO SECONDARIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE A GRUMELLO DEL MONTE



COMMITTENTE:

Comune di Grumello del Monte (BG)

studio**28**architettura
a r c h i t e t t i a s s o c i a t i

24128 Bergamo, via Nullo 28/a
Tel. 035.243747 Fax 035.248074
Info@studio28a.it

Arch. Alberto Roscini

Iscritto Albo Arch. Bg n° 645

Arch. Francesco Di Prisco

Iscritto Albo Arch. Bg n° 1493

Arch. Marco Benedetti

Iscritto Albo Arch. Bg. n° 2156

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 1S.01.010.0 010	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a modalità standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non è stato previsto l'utile d'impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti. (par.ug.=3*6)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad.					18,00	46,76	841,68
2 X0.1.005.00 010.a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza 2 metri, mediante elementi modulari metallici posati a terra su basamenti prefabbricati in calcestruzzo per il primo mese		150,00		2,000	300,00		
	SOMMANO m2					300,00	8,31	2'493,00
3 X0.1.005.00 010.b	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza 2 metri, mediante elementi modulari metallici posati a terra su							
	A R I P O R T A R E							3'334,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'334,68
4 X0.1.005.00 035.a	basamenti prefabbricati in calcestruzzo per ogni mese successivo	2,00	150,00		2,000	600,00		
	SOMMANO m2					600,00	0,98	588,00
5 X0.1.010.00 015	Accesso al cantiere di altezza non inferiore a 2 metri, a uno o due battenti, con telaio in elementi tubolari metallici e chiusura in rete di polietilene ad alta densita', per il primo mese		4,00		2,000	8,00		
	SOMMANO m2					8,00	13,74	109,92
6 X0.1.005.00 035.b	Basamento in conglomerato cementizio armato per box prefabbricati o baracche, posato in opera.	2,00	6,00	2,400		28,80		
	box per uffici		6,00	2,400		14,40		
7 X0.1.005.00 040	baracca deposito WC		1,50	1,500		2,25		
	SOMMANO m2					45,45	70,57	3'207,41
8 X0.1.005.00 056	Accesso al cantiere di altezza non inferiore a 2 metri, a uno o due battenti, con telaio in elementi tubolari metallici e chiusura in rete di polietilene ad alta densita', per ogni mese successivo	2,00	4,00		2,000	16,00		
	SOMMANO m2					16,00	1,34	21,44
9 X0.1.005.00 040	Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato, montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	24,60	73,80
10 X0.1.005.00 056	Pacchetto di medicazione con contenuto minimo di cui all'Allegato 2 del D.M. 388/2003, comprese le eventuali reintegrazioni del contenuto. Costo mensile.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,64	16,92
	A R I P O R T A R E							7'352,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'352,17
9 X0.1.005.00 060	Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo di cui all'Allegato 1 del D.M. 388/2003, comprese le eventuali reintegrazioni del contenuto. Costo mensile.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	10,71	32,13
10 X0.1.005.00 070.c	Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di qualunque dimensione e forma ed altezza 240 cm. E' esclusa la realizzazione del basamento di dimensioni cm 600x240x240, per il primo mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	223,20	223,20
11 X0.1.005.00 070.d	Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di qualunque dimensione e forma ed altezza 240 cm. E' esclusa la realizzazione del basamento di dimensioni cm 600x240x240, per ogni mese successivo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	60,62	121,24
12 X0.1.010.00 005.c	Box prefabbricato per uffici e spogliatoio. Struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimentazione in PVC su supporto di legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico e termico, inclusi trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento di dimensioni cm 600x240x240, per il primo mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	361,40	361,40
13 X0.1.010.00 005.d	Box prefabbricato per uffici e spogliatoio. Struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante,							
	A R I P O R T A R E							8'090,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'090,14
	pavimentazione in PVC su supporto di legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico e termico, inclusi trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento di dimensioni cm 600x240x240, per ogni mese successivo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	105,56	211,12
14 X0.1.010.00 010.a	Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a w.c. chimico, completo di ogni accessorio, compreso trasporto, posizionamento, igienizzazione e smaltimento periodico reflui costo mensile					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	168,90	506,70
15 X0.1.015.00 015.c	Nolo di quadri elettrici di cantiere (ASC) comprensivi di cavo di alimentazione in neoprene tipo H07RN - F fino a 3 m quadro generale di distribuzione, 6 prese (IP55), per il primo mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,35	241,35
16 X0.1.015.00 015.d	Nolo di quadri elettrici di cantiere (ASC) comprensivi di cavo di alimentazione in neoprene tipo H07RN - F fino a 3 m quadro generale di distribuzione, 6 prese (IP55), per ogni mese successivo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	86,02	172,04
17 X0.1.020.00 010	Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio, da parete, lato maggiore fino a 60 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	13,73	68,65
18 X0.2.015.00	Transenne modulari pesanti per protezione aree di lavoro di							
	A R I P O R T A R E							9'290,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'290,00
011.a	altezza pari a 110 cm, con struttura tubolare zincata di 33 mm, provviste di ganci ed attacchi per il collegamento continuo degli elementi per il primo mese o frazione (par.ug.=4*4)	16,00	10,00			160,00		
	SOMMANO m					160,00	4,01	641,60
19 X0.2.015.00 011.b	Trasenne modulari pesanti per protezione aree di lavoro di altezza pari a 110 cm, con struttura tubolare zincata di 33 mm, provviste di ganci ed attacchi per il collegamento continuo degli elementi: per ogni mese successivo o frazione (par.ug.=4*4)	16,00	10,00			160,00		
	SOMMANO m					160,00	1,41	225,60
20 X0.1.010.00 020	Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali (da 3/4")		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	11,60	232,00
21 X0.2.015.00 005	Delimitazione mediante stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura		140,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00	2,22	310,80
	Parziale LAVORI A CORPO euro							10'700,00
	T O T A L E euro							10'700,00
	Grumello del Monte, 24/07/ 2023							
	Il Tecnico ----- -----							
	A R I P O R T A R E							